

5道維第4号 市道守門13号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	5.5*2=11	11.0	11	m	SCB430510、(※100m未満のため1m単位)
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	200*5.5	1,100.0	1,100	m2	SWB430610、1㎡
殻運搬	As、運搬距離L=11.2km	1100.0*0.05	55.0	55	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	As殻	55.0*2.35	129.3	129	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	200*5.5	1,100.0	1,100	m2	SWB430630、1㎡
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	1100.0*0.02*1.27	27.9	28	m3	TZJ2124002、1m3
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	200*5.5	1,100.0	1,100	m2	SWB430650、1㎡
仮設工						
交通誘導警備員B		2.0*2	4.0	4	人日	SWB010212、1人日