

5道維第18号 市道陣屋通り線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$4.0 \times 2 = 8.0$	8.0	8	m	SCB430510、(※100m未満のため1m単位)
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$150.0 \times 4.0 = 600.0$	600.0	600	m ²	SWB430610、1m ²
殻運搬	As、運搬距離L=3.1km	600.0×0.05	30.0	30	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As殻	30.0×2.35	70.5	71	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$150.0 \times 4.0 = 600.0$	600.0	600	m ²	SWB430630、1m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$600.0 \times 0.02 \times 1.27$	15.2	15	m ³	TZJ2124002、1m ³
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	$150.0 \times 4.0 = 600.0$	600.0	600	m ²	SWB430650、1m ²
仮設工						
交通誘導警備員B		3.0×2	6.0	6	人日	SWB010212、1人日
区画線工						
区画線設置	止まれ文字 溶融式溶剤型、実線15cm、加熱	$5.3 \times 3 = 15.9$	15.9	16	m	SWB821210、1m