

## 5道維第20号 市道吉田31号線舗装補修工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$2.8 \times 4 = 11.2$	11.2	11	m	SCB430510、(※100m未満のため1m単位)
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$312.0 \times 2.8 = 873.6$	873.6	874	m <sup>2</sup>	SWB430610、1m <sup>2</sup>
殻運搬	As、運搬距離L=6.7km	$873.6 \times 0.05$	43.7	44	m <sup>3</sup>	SCB227010、1m <sup>3</sup>
廃材処理費	As殻	$43.68 \times 2.35$	102.6	103	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$312.0 \times 2.8 = 873.6$	873.6	874	m <sup>2</sup>	SWB430630、1m <sup>2</sup>
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$873.6 \times 0.02 \times 1.27 = 22.189$	22.2	22	m <sup>3</sup>	TZJ2124002、1m <sup>3</sup>
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	$312.0 \times 2.8 = 873.6$	873.6	874	m <sup>2</sup>	SWB430650、1m <sup>2</sup>
仮設工						
交通誘導警備員B		$3.0 \times 2$	6.0	6	人日	SWB010212、1人日
区画線工						
区画線設置	ペイント式手動、実線15cm、加熱、白 外側線	$162.0 + 150.0$	312.0	312	m	SWB821210、10m