

資材・労務(1) 数量表

(W配 PE  $\phi$  150)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

[illegible]

# 資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ100)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
耐衝撃性塩化ビニル管	4.0m/本	100	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		125	口	1.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	100	本	4.0		既設ホリエレン管切断工		100	口	1.0	
配水ホリ EF 片受直管	5.0m/本	100	本	18.0		硬質塩化ビニル管布設工		100	m	0.5	
配水ホリ EF ソケット	両受	100	個	1.0		ホリエレン管据付工		100	m	109.0	
配水ホリ EF ベント90°	両受	100	個	2.0		ホリエレン管継手工	融着継手	100	口	36.0	
配水ホリ EF ベント22 1/2°	両受	100	個	3.0		ホリエレン管継手工	融着継手	100	箇所	1.0	
配水ホリ EF チース	両受	100*50	個	1.0		ホリエレン管継手工	メカニカル継手工	100(or125)	口	4.0	
配水ホリ EF チース	両受	100*75	個	2.0		フランジ継手工(7.5K)		100	口	2.0	
配水ホリ EF フランジ短管	片受	100	個	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		100	基	1.0	
鋳鉄製丸形曲管 90° 異種管	PE*VP	100	個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐・C形 1号		箇所	1.0	
鋳鉄製丸形ショート片落管	VP	125*100	個	1.0		管明示テープ工 (ホリエレン管布設工)		100	m	109.0	
水道用バルブ	ビニ弁HI製 F型	100	個	1.0		管明示シート工			m	108.4	
水道用フランジホッキン		100	枚	2.0		マーカ-設置工	材工込み		箇所	3.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	100	組	2.0		※技術管理費に積上					
弁筐	表記：制水弁 蓋色：青		個	1.0		通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)	100	m	109.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0							
座台			個	1.0							

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ100)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
管明示テープ	ロール巻		m	109.0							
保安シート	シングル W=150mm		m	108.4							

# 資材・労務(3) 数量表

(W配 PEφ75)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	100	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		75	口	1.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	75	本	2.0		既設ホリレフレ管切断工		75	口	1.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	75	個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		75	m	1.0	
配水ホリ EF ベント 90°	両受	75	個	2.0		ホリレフレ管据付工		75	m	7.1	
配水ホリ EF フランジ短管	片受	75	個	2.0		ホリレフレ管継手工	融着継手	75	口	6.0	
鋳鉄製効形トレッサ 異種管	PE*VP	75	個	1.0		ホリレフレ管継手工	融着継手	75	箇所	1.0	
水道用バルフ	ビニ弁HI製 F型	75	個	1.0		ホリレフレ管継手工	メカニカル継手工	75	口	2.0	
水道用フランジパッキン		75	枚	2.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	2.0	
水道用バルフホルト、ナット	ステンレス製	75	組	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		75	基	1.0	
弁筐	表記：制水弁 蓋色：青		個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 ・C形 1号		箇所	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		管明示テープ工 (ホリレフレ管布設工)		75	m	7.1	
座台			個	1.0		管明示シート工			m	6.5	
管明示テープ	ロール巻		m	7.1		マーカ設置工	材工込み		箇所	2.0	
保安シート	シングル W=150mm		m	6.5		ハントオーガ-削孔工			箇所	1.0	
						ハントオーガ-賃料			式	1.0	
						※技術管理費に積上					
						通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)	75	m	7.1	

資材・労務(4) 数量表

(W配 PE  $\phi$  50)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

[illegible]

資材・労務(5) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

[illegible]

# 資材・労務(6) 数量表

(W撤去)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
TS-キャップ		150	個	2.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		16	口	16.0	
						既設硬質塩化ビニル管切断工		75	口	1.0	
						既設硬質塩化ビニル管切断工		125	口	17.0	
						既設硬質塩化ビニル管切断工		150	口	9.0	
						既設ホリフレ管切断工		75	口	2.0	
						既設ホリフレ管切断工		100	口	3.0	
						既設硬質塩化ビニル管撤去吊り上げ積み		16	m	61.5	
						既設硬質塩化ビニル管撤去吊り上げ積み		75	m	1.5	
						既設硬質塩化ビニル管撤去吊り上げ積み		125	m	100.0	
						既設硬質塩化ビニル管撤去吊り上げ積み		150	m	36.0	
						ホリフレ管撤去工		50	m	1.5	
						ホリフレ管撤去工		75	m	5.0	
						ホリフレ管撤去工		100	m	3.5	
						合成樹脂製弁撤去工(人力)		75	基	1.0	
						合成樹脂製弁撤去工(人力)		100	基	1.0	
						仕切弁・空気ホックス撤去工	ねじ式弁筐 ・C形 1号		箇所	3.0	
						現場発生品及び支給品運搬(金属)	クレーン装置付トラック 2t積		回	1.0	

資材・労務(6) 数量表

(W撤去)

工 事 番 号	工単R5-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その7)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						現場発生品及び支給品運搬(ﾌﾟﾗ)	クレーン装置付トラック 2t積		回	1.0	
						廃ﾌﾟﾗｽチック処理費			t	0.7	
						TS継手工		150	口	2.0	