

5道維第28号 市道宮林8号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	5.0*2=10.0	10.0	10	m	SCB430510、(※100m未満のため1m単位)
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	85.0*5.0=425.0	425.0	425	m ²	SWB430610、1m ²
殻運搬	As、運搬距離L=4.7km	425.0*0.05	21.3	21	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As殻	21.3*2.35	50.1	50	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	85.0*5.0=425.0	425.0	425	m ²	SWB430630、1m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	425.0*0.02*1.27	10.8	11	m ³	TZJ2124002、1m ³
舗装の敷均し転圧	⑤密粒度As（新20FH改質 I 型）t=5cm	85.0*5.0=425.0	425.0	425	m ²	SWB430650、1m ²
仮設工						
交通誘導警備員B		2.0*2	4.0	4	人日	SWB010212、1人日