

5道維第27号 市道宮田4号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	190.0*2=380	380.0	380	m	SCB430510、1m
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	190.0*4.8=912	912.0	912	m ²	SWB430610、1m ²
殻運搬	As、運搬距離L=8.8km	912.0*0.05=45.6	45.6	46	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As殻	45.6*2.35=107.16	107.2	107	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	190.0*4.8=912	912.0	912	m ²	SWB430630、1m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	912*0.02*1.27	23.2	23	m ³	TZJ2124002、1m ³
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	190.0*4.8=912	912.0	912	m ²	SWB430650、1m ²
仮設工						
交通誘導警備員B		4.0*2	8.0	8	人日	SWB010212、1人日
区画線工						
区画線設置	停止線 溶融式手動、実線30cm、加熱	2+2.5	4.5	5	m	SWB821210、1m