



名 称	算 出															計	単位	
屋根アスファルトシングル葺撤去	16.880	+	18.480	=	35.360	×	1.230	÷	2	=	21.746					22.3	㎡	
	▲ 1.100	×	1.000	÷	2	×	3			=	▲ 1.650							
	0.720	×	1.000	÷	2	×	2	×	3	=	2.160							
												22.256						
合計																		
屋根アスファルトルーフィング撤去																22.3	㎡	
三角屋根鉄筋コンクリート斫り	1.140	×	0.720	÷	2	×	2	×	3	×	0.120	=	0.295			0.3	㎥	
アスファルトシングル処分	22.3	㎡	×	13.5	kg/㎡	=	301.05	kg									301	kg
アスファルトルーフィング処分	22.0	kg/巻	÷	21.0	m	×	22.3	㎡	=	23.362	kg						23.4	kg
鉄筋コンクリート処分	0.3	㎥	×	2.45	t/㎡	=	0.735	t									0.7	t
アスファルトシングル積込運搬																301	kg	
アスファルトルーフィング積込運搬																23.4	kg	
鉄筋コンクリート積込運搬																0.7	t	



## 屋根板金工事

## 一般積算

No.4

[illegible]

