

1．特記無き図示記号は、下記による。

シンボル	名　称	適　用
	端子盤	
UHF	UHFアンテナ	20素子 AU−2
FM	FMアンテナ	AU−2
AM	AMアンテナ	共同受信用
	アンテナマスト	マスト　40A A=2.0 溶融亜鉛メッキ
		マスト自立型 溶融亜鉛メッキ 700角
	増幅器	利得40dB
	2分配器	SH−D2
	6分配器	SH−D6
	テレビ端子	SH−7
	ダミー抵抗	
3	トイレ呼出表示機	3窓用
CN	トイレ呼出副表示機	3窓用
N	トイレ用呼出ボタン	防塵防沫型
N	トイレ用呼出ボタン	防塵防沫型 引き紐付き
	廊下表示灯	
	復旧ボタン	
	親時計	盤内組込
	子時計	壁付型 片面 300Φ DC24V
	ドアホン親機	7型カラーモニタ付
	ドアホン子機	外部受付用カメラ付
	増設呼出ボタン	身障者用

2．特記無き配管配線仕様は、下記による。

EM− S−5C−FB		ケーブルころがし
EM− AE0．9−2C		ケーブルころがし
EM− AE0．9−3C		ケーブルころがし
EM− AE1．2−2C		ケーブルころがし

魚沼市生涯学習センター設計共同体
代表事務所　株式会社S．U建築設計
管理建築士　一級建築士第309825号　渡辺 純一

工事名	図名	年月日	縮尺	図面番号
魚沼市生涯学習センター電気設備工事	情報表示・TV共調・インターホン・トイレ呼出設備 1階平面図	2023.06	A3:1/200 A1:1/100	E-59