

5道維第45号 市道土井下5号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$45.0 \times 7.6 = 52.6$	52.6	53	m	SCB430510、(※100m未満のため1m単位)
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$45.0 \times 7.6 = 342.0$	342.0	342	m ²	SWB430610、1m ²
殻運搬	As、運搬距離L=5.5m	$342.0 \times 0.05 = 17.1$	17.1	17	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As殻	$17.1 \times 2.35 = 40.2$	40.2	40	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$45.0 \times 7.6 = 342.0$	342.0	342	m ²	SWB430630、1m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$342.0 \times 0.02 \times 1.27 = 8.68$	8.6	9	m ³	TZJ2124002、1m ³
舗装の敷均し転圧	⑤密粒度As（新20FH）t=5cm	$45.0 \times 7.6 = 342.0$	342.0	342	m ²	SWB430650、1m ²
区画線設置	止まれ文字 熔融式溶剤型、実線15cm、加熱	$5.35 + 7.42 + 6.92 = 19.69$	19.7	20	m	SWB821210、1m
区画線設置	停止線 熔融式溶剤型、実線30cm、加熱	2.9	2.9	3	m	SWB821210、1m
区画線設置	ドット破線 熔融式溶剤型、実線15cm、加熱	10.143	10.1	10	m	SWB821210、1m
区画線設置	外側線 ペイント式溶剤型、実線15cm、加熱	$45.0 + 44.5$	89.5	90	m	SWB821210、1m
仮設工						
交通誘導警備員B		$3.0 \times 2 = 6.0$	6.0	6	人日	SWB010212、1人日