

資材・労務(1) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R5-9号
工 事 名	今泉地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スッポンMPX V*P	90°	75*75	個	1.0		消火栓撤去工	地上式単口		箇所	1.0	
配水ポリ直管		75	本	1.0		VP管切断工		75	箇所	1.0	
配水ポリEF両受ベンド	90°	75	個	1.0		硬質塩化ビニル管吊上げ積込み		75	m	0.7	
配水ポリフランジ短管	G型	75	個	3.0		ヤコウ撤去工			基	1.0	
水道バルブビニ弁H1製	F型	75	基	1.0		VP管カ継手工		75	箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		配水PE管カ継手工		75	箇所	1.0	
FRP筒 高さ調整用	B-400J		個	1.0		PE管EF継手工(両受)		75	箇所	3.0	
弁筐(トミス)LJV2TD-81HK	表記:消火栓 蓋色:黄色		基	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
配水ポリEF両受ベンド	22° 1/2	75	基	1.0		PE管切断工		75	口	2.0	
配水ポリEF両受ベンド	45°	75	基	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	0.5	
地上式消火栓	22K II		個	1.0		ねじ式弁筐設置工			個	1.0	
消火栓L型ブロック			基	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)			基	1.0	
コンクリート製消火栓BOX	1型		基	1.0		消火栓設置工	地上式単口		箇所	1.0	
消火栓BOX底板			基	1.0		コンクリートボックス設置工			基	1.0	
消火栓標識・板・ポール・金具			組	1.0		標識版設置工			本	1.0	
ボルトナット			組	3.0		モルタル練			m3	0.04	

(地上式消火栓更新)

[illegible]