

資材・労務(1) 数量表

(地上式消火栓設置)

工 事 番 号	消工第R5-10号
工 事 名	泉沢地内消火栓設置撤去工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スッポンMPX MV-T-P	ホリ塩ビ	75*75	基	1.0		消火栓設置工	地上式	75	箇所	1.0	
スッポンMVD		75	個	1.0		VP管切断工		75	口	3.0	
VP管		75	本	1.0		VP管撤去工		75	m	0.6	
配水ホリ直管		75	本	1.0		VP管効継手工		75	口	4.0	
配水ホリ両受ヘント	90°	75	個	1.0		配水PE管効継手工		75	口	1.0	
配水ホリ片受ヘント	90°	75	個	2.0		PE管切断工		75	口	3.0	
配水ホリエフランジ短管	G型	75	個	3.0		PE・PP管（GW共）据付工		75	m	4.0	
水道用ヘルフビニ弁H1製	F型	75	個	1.0		PE管EF継手工（両受）		75	箇所	1.0	
弁筐(トミス)LJV2TD-81HK	表記：消火栓 蓋色：黄色		個	1.0		PE管EF継手工（片受）		75	口	5.0	
座台	THP11		個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
FRP筒 高さ調整用	B-400J		個	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		φ75	基	1.0	
地上式消火栓	22KⅡ		個	1.0		ねじ式弁筐設置工			個	1.0	
消火栓用L型ブロック			基	1.0		コンクリートボックス設置工			基	1.0	
コンクリート製消火栓ボックス	1型		基	1.0		標識版設置工			本	1.0	
消火栓ボックス底板			基	1.0		管明示テープ工			m	4.0	
消火栓標識・板・ポール・金具等			組	1.0		管明示シート工			m	4.0	

(地上式消火栓設置)

工 事 番 号	消工第R5-10号
工 事 名	泉沢地内消火栓設置撤去工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R5-10号
工 事 名	泉沢地内消火栓設置撤去工事

[illegible]