

マンホール蓋更新工事 数量計算書

【実施数量表】（親子蓋）

工種	種別 (施工区分No.)	単位	施工 No. MH No. 施工区分	別途計上 (端数処理)	9 203			
1. 蓋設置・撤去工			(計)					
* 親子蓋設置		組	1.00		1.00			
調整金具	H25	組	1.00		1.00	別表計上		
調整金具	H45	組	0.00					
調整リング	H 50 (0.03t)	個	0.00					
* 調整リングφ900	H100 (0.09t)	個	0.00					
* 調整リングφ900	H150 (0.14t)	個	0.00					
無収縮モルタル	25kg 高流動性超早強	袋	2.00		2.00	別表計上		
蓋撤去	受枠・調整リング共 400kg以下	組	1.00		1.00	別表計上		
* 親子蓋処分	受枠共 0.24t	組	1.00		1.00			
2. 防護コンクリート取壊工								
構造物取壊	無筋Co	m3	0.00					
殻運搬	無筋Co廃材	m3	0.00					
廃材処理	無筋Co廃材	t	0.00					
廃リング運搬		個	0.00					
廃リング処分	二次製品廃材	t	0.00					
3. 舗装版取壊・仮復旧工								
舗装版切断	AS 15cm以下	m	8.00		8.00	別表計上		
舗装版切断	AS 30cm以下	m	0.00					
舗装版破碎	AS 5cm(10cm以下)	m2	0.00					
舗装版破碎	AS 10cm(10cm以下)	m2	3.22		3.22	別表計上		
舗装版破碎	AS cm(15cm以下)	m2	0.00					
殻運搬	AS廃材	m3	0.16		0.16	別表計上		
廃材処理	AS廃材	t	0.38		0.38	別表計上		
床掘り		m3	0.48		0.48	別表計上		
土砂等運搬		m3	0.48		0.48	別表計上		
下層・路盤工	ARC40 15cm(平均)1層	m2	3.22		3.22	別表計上		
上層路盤工	M40 10cm(平均)1層	m2	0.00					
上層路盤工	M40 15cm(平均)1層	m2	0.00					
仮表層工	⑧密粒度AS(13) 5cm	m2	0.00					
4. 舗装復旧工								
舗装版切断	AS 15cm以下	m	0.00					
舗装版切断	AS 30cm以下	m	0.00					
舗装版破碎	AS 5cm(10cm以下)	m2	0.00					
舗装版破碎	AS 10cm(10cm以下)	m2	0.00					
舗装版破碎	AS cm(15cm以下)	m2	0.00					
殻運搬	AS廃材(舗装復旧)	m3	0.00					
廃材処理	AS廃材(舗装復旧)	t	0.00					
床掘り		m3	0.00					
土砂等運搬		m3	0.00					
不陸整正		m2	0.00					
表層工	⑨密粒度AS(13F) 5cm	m2	0.00					
表層工 消ハイ	⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm	m2	3.22		3.22	別表計上		
基層工N5	②粗粒度AS(20) 5cm	m2	0.00					
表層工N5	⑨密粒度AS(13F) 5cm	m2	0.00					
表層工N5消ハイ	⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm	m2	0.00					
表層工N5交差点	⑪密粒度AS(13FH)改質Ⅱ型 5cm	m2	0.00					
区画線		m	0.00					
5. 交通誘導警備員								
交通誘導警備員B		人日	1.60		1.60	別表計上		