

アオリ線1号箇所 数量総括表

工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考1	備考2
土工						
掘削工	掘削	W<5m、片切掘削	m3	242	241.7	数量集計1 ～2より
	基面整正	3.0×10+3.2×5=46	m2	46.0	構造図①より	
盛土工	埋戻		m3	12	11.9	数量集計1 ～2より
流用盛土運土 (仮置、不足土購入)	積込	仮置き場へ	m3	230	229.6	数量集計1 ～2より
	運搬	仮置き場へ L=60m	m3	230	229.6	数量集計1 ～2より
	整地	仮置き場にて	m3	230	229.6	数量集計1 ～2より
	積込	現場へ	m3	230	229.6	数量集計1 ～2より
	運搬	現場へ L=60m	m3	230	229.6	数量集計1 ～2より
	運搬	現場へ (不足土購入) L=4.3km	m3	68	68.1	数量集計1 ～2より
特殊盛土工						
補強土壁工	壁面材組立・設置		m2	75.0	75.00	数量集計3 ～7より
	ジオテキスタイル敷設		m2	514.2	514.20	数量集計3 ～7より
	まき出し・敷均し・締固め		m3	285	284.80	数量集計3 ～7より
	天端型枠設置工		m	15.0	15.00	数量集計3 ～7より
	材料費	補強材 ジオグリッド 設計強度24.0kN/m	m2	393.9	393.86	数量集計3 ～7より
	材料費	補強材 ジオグリッド 設計強度33.0kN/m	m2	78.3	78.33	数量集計3 ～7より
	材料費	その他材料	式	1.0	1.0	数量集計3 ～7より
	裏面排水材敷設		m	17.1	17.1	数量集計3 ～7より
	分離材敷設		m2	47.5	47.50	数量集計3 ～7より
	基盤排水層(材料費)	砕石 C-40	m3	28.5	28.5	数量集計3 ～7より
	暗渠排水管敷設	φ150mm 有孔管	m	4.2	4.2	数量集計3 ～7より

アオリ線1号箇所 数量総括表

工種	種別	細別・規格	単位	数量	備考1	備考2
排水施設工						
法面排水工		張コンクリートL=3.8m 岩側溝L=6.0m				
	コンクリート	小型構造物 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%	m3	0.7	0.70	数量集計8より
	型枠	小型構造物	m2	1.6	1.56	数量集計8より
	コンクリート版切断	15cm以下	m	6.3	6.32	数量集計8より
	構造物取壊し工	無筋構造物	m3	0.5	0.50	数量集計8より
	構造物取壊し工	鉄筋構造物	m3	0.2	0.20	数量集計8より
	殻運搬	L=19.4km	m3	0.5	0.50	数量集計8より
	殻運搬	L=19.4km	m3	0.2	0.20	数量集計8より
	C0殻廃材処理	無筋コンクリート	t	1.2	1.18	数量集計8より
	C0殻廃材処理	鉄筋コンクリート	t	0.5	0.50	数量集計8より
舗装工						
アスファルト舗装工	上層路盤工	粒度調整碎石M-40 t=9cm	m2	75.6	75.58	数量集計9より
	表層工	⑫密粒度As13FH改質I型 t=4cm	m2	80.9	80.87	数量集計9より
	舗装版切断		m	7.2	7.20	数量集計9より
	舗装版掘削積込		m2	68.5	68.48	数量集計9より
	舗装版運搬	L=19.4km	m3	2.7	2.74	数量集計9より
	舗装ガラ廃材処理		t	6.4	6.44	数量集計9より
道路付属施設工						
アスカーブ	アスカーブ	⑬細粒度アスコン(5F) 市単独事業	m	15.1		数量集計10より

アオリ線1号箇所 数量総括表

[illegible]