

総 括 表

NO. 1

工 種・種 別	細 別	規 格	数 量	単位	備 考
林道高石中ノ又線応急復旧工事 法面保護工 緑化工					
大型土のう工		植生大型土のうV=1m3/個			
大型土のう工（製作・設置）	N=22+27=49	中詰土砂：購入土	49	袋	
購入土運搬	V=49-17.3+22.0- (13.5+11.8)×1.11=37.8m3	L=7.2km	38	m3	
購入土		山砂（菅ノ平）	38	m3	
作業土工					
床掘	V=17.3+22.0=39.3		39	m3	
埋戻し	V=13.5+11.8=25.3		25	m3	
コンクリート張工					
基面整正	A=2.0+4.2+3.0=9.2		9.2	m2	
コンクリート	V=9.2×0.1=0.92	18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%、一般養生	0.9	m3	
既設構造物撤去工					
既設構造物撤去工		無筋			
構造物とりこわし運搬	V=1.65m3	L=21.7km	1.7	m3	
コンクリート処分	W=1.65×2.35=3.88t	無筋	3.9	t	

総 括 表

NO. 2

[illegible]