

5道維第59号 滝之又地区ガードケーブル取替工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
ガードケーブル撤去工						
ケーブル張撤去	路側用C種		24.0	24	m	SWB420140、1m
ガードケーブル中間支柱撤去	土中建込 耐雪型		6.0	6	本	SWB420120、1本
ガードケーブル端末支柱撤去	耐雪型		2.0	2	本	SWB420110、1本
ガードケーブル設置工						
ガードケーブル端末支柱設置	起点側 耐雪型		1.0	1	本	1本
ガードケーブル端末支柱設置	終点側 耐雪型再利用		1.0	1	本	1本
ガードケーブル中間支柱設置	土中建込 耐雪型 路側用C種塗装		6.0	6	本	SWB420120、1本
ケーブル張設置	路側用C種		21.0	21	m	SWB420140、1m
セーフティパイプ設置工						
防護柵設置	横断転落防止柵 プレキャストコンクリートブロック建込 門型		2.0	2	m	
民地復旧工						
舗装・土間コンクリート復旧			1.0	1	式	