

# 資材・労務(1) 数量表

(圧送管工事費)

工 事 番 号	下工維R5-5
工 事 名	湯之谷公共第16中継ポンプ場槽内圧送管修繕工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
水道用ライニング鋼管	SGP-VD	80	本	2.0		既設鑄鉄管継手取外し	フランジ継手	75	口	6.0	
水道用ライニング鋼管	SGP-VD	100	本	1.0		既設鑄鉄管継手取外し	メカニカル継手 K形	100	口	2.0	
樹脂粉体径違いチース	RT樹脂粉体 (普通品)	100	個	1.0		鋼管切断工	罫書き及び切断のみ	80	口	3.0	
樹脂粉体径違いソケット	RS樹脂粉体 (普通品)	100	個	1.0		鋼管切断工	罫書き及び切断のみ	100	口	2.0	
樹脂粉体エルブ	90° L樹脂粉体	80	個	1.0		仕切弁・タフライ弁撤去(人力)	縦・横型	75	基	2.0	
樹脂粉体組フランジ	F樹脂粉体	80	個	6.0		鋼管継手工	小口径管ねじ切り	80	口	10.0	
フランジボルトナット	(8本)ステンレス製	80	組	6.0		鋼管継手工	小口径管ねじ切り	100	口	3.0	
水道用フランジパッキン	上水道用	75	枚	6.0		仕切弁・タフライ弁設置(人力)	縦・横型	75	基	2.0	
ナイロコート汚物チャッキ弁	F型 10K	80	基	2.0		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径 削孔深	128以上160未満 200以上400以	孔	1.0	
鑄鉄製 多形ドレサ	塩ビ管・鋼管	100	個	1.0		パッキム車運転費			日	1.0	
コネクションフランジ	JIS10K 標準塗装(エポキシ 塗装用)	80	台	2.0		槽内清掃工			箇所	1.0	
ステンレス管	SUS304	3×60.5×4000mm	本	2.0		鋼管布設工(人力)	溶接管 吊込み据付	100	m	3.0	
						鋼管布設工(人力)	溶接管 吊込み据付	80	m	4.6	
						既設鋼管撤去吊上げ積込み(人力)		100	m	3.0	
						既設鋼管撤去吊上げ積込み(人力)		80	m	4.6	
						鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合	100	口	3.0	
						鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合	80	口	10.0	

(圧送管工事費)

工 事 番 号	下工維R5-5
工 事 名	湯之谷公共第16中継ポンプ場槽内圧送管修繕工事