

6道維第3号 市道大沢66号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$4.3 \times 2 = 8.6$	8.6	9	m	SCB430510、1m
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$90.0 \times 4.3 = 387.0$	387.0	387	m ²	SWB430610、10m ²
殻運搬	As、運搬距離L=7.8km	387.0×0.05	19.4	19	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As	19.35×2.35	45.47	45	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$90.0 \times 4.3 = 387.0$	387.0	387	m ²	SWB430630、10m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$387.0 \times 0.02 \times 1.27$	9.80	10	m ³	TZJ2124002、1m ³
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	$90.0 \times 4.3 = 387.0$	387.0	387	m ²	SWB430650、10m ²
区画線工						
区画線設置	溶融式手動、実線15cm、加熱、白 外側線	90.0×2	180.0	180	m	SWB821210、10m
仮設工						
交通誘導警備員B		2.0×2	4.0	4	人日	SWB010212、1人日