

## 6道維第2号 市道酒蔵通り線舗装補修工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$4.0 \times 2.8 = 11.2$	11.2	11	m	SCB430510、(※100m未満のため1m単位)
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$150.0 \times 2.8 = 420.0$	420.0	420	m <sup>2</sup>	SWB430610、1m <sup>2</sup>
殻運搬	As、運搬距離L=3.3km	$420.0 \times 0.05$	21.0	21	m <sup>3</sup>	SCB227010、1m <sup>3</sup>
廃材処理費	As殻	$21.0 \times 2.35$	49.4	49	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$150.0 \times 2.8 = 420.0$	420.0	420	m <sup>2</sup>	SWB430630、1m <sup>2</sup>
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$420.0 \times 0.02 \times 1.27$	10.7	11	m <sup>3</sup>	TZJ2124002、1m <sup>3</sup>
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	$150.0 \times 2.8 = 420.0$	420.0	420	m <sup>2</sup>	SWB430650、1m <sup>2</sup>
仮設工						
交通誘導警備員B		$3.0 \times 2$	6.0	6	人日	SWB010212、1人日
区画線工						
区画線設置	止まれ文字 溶融式溶剤型、実線15cm、加熱	$5.3 \times 3 = 15.9$	15.9	16	m	SWB821210、1m