

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

| | |
|---------|------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R6-19 |
| 工 事 名 | 平野又248号線水道管布設替工事 |

| 資 材 | | | | | | 労 務 | | | | | |
|-----------------|--------------|----|----|------|------|--------------------------|-----------------------------|----|----|-------|------|
| 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| 塩化ビニル管 | VP 5.0m/本 | 75 | 本 | 1.0 | | 既設硬質塩化ビニル管切断工 | | 50 | 口 | 2.0 | |
| 配水ホリ直管 | 5.0m/本 | 50 | 本 | 2.0 | | 硬質塩化ビニル管据付工 | | 75 | m | 1.2 | |
| 配水ホリ EF片受直管 | 5.0m/本 | 50 | 本 | 21.0 | | ホリレチン管据付工 | | 50 | m | 112.7 | |
| 配水ホリ EF ベント 90° | 片受 | 50 | 個 | 1.0 | | ホリレチン管継手工 | 融着継手 | 50 | 口 | 34.0 | |
| 配水ホリ EF ベント 90° | 両受 | 50 | 個 | 1.0 | | ホリレチン管継手工 | メカニカル継手 | 50 | 口 | 4.0 | |
| 配水ホリ EF ベント 45° | 片受 | 50 | 個 | 3.0 | | フランジ継手工(7.5K) | | 50 | 口 | 4.0 | |
| 配水ホリ EF ベント 45° | 両受 | 50 | 個 | 2.0 | | 合成樹脂製弁設置工(人力) | | 50 | 基 | 2.0 | |
| 配水ホリ フランジ短管 | スベコット | 50 | 個 | 1.0 | | ねじ式弁筐設置工 | | | 箇所 | 2.0 | |
| 配水ホリ EFフランジ短管 | 片受 | 50 | 個 | 3.0 | | 管明示テープ工 (ホリレチン管布設工) | PE | 50 | m | 112.7 | |
| 鋳鉄製丸形曲管90° 異種管 | P*V | 50 | 個 | 2.0 | | 硬質塩化ビニル管据付工 | | 50 | m | 1.2 | |
| 水道用バルブ | ビニ弁H1製 F型 | 50 | 個 | 2.0 | | TS継手工 | | 50 | 箇所 | 2.0 | |
| 水道用フランジパッキン | 上水道用 | 50 | 枚 | 4.0 | | コンクリート削孔 | | | 孔 | 1.0 | |
| バルブボルト、ナット | ステンレス製 | 50 | 組 | 4.0 | | 排水構造物工 蓋版 | コンクリート・鋼製 40kg/枚 以下 | | 枚 | 1.0 | |
| 弁筐 | 制水弁 蓋色：青 | | 個 | 2.0 | | 管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管布設工) | HIVP | 50 | m | 1.0 | |
| FRP筒 | B-400J | | 個 | 2.0 | | 既設ホリレチン管切断工 | | 25 | 口 | 3.0 | |
| 座台 | THP11 | | 個 | 2.0 | | 既設ホリレチン管撤去吊上げ積込み | | 25 | m | 6.5 | |
| 耐衝撃性塩化ビニル管 | HI-VP 4.0m/本 | 50 | 本 | 1.0 | | 現場発生品及び支給品運搬 (廃プラ) | クレーン装置付トラック 4t積 L=19.9km | | 回 | 1.0 | |

(W配 PE φ 50)

| | |
|---------|------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R6-19 |
| 工 事 名 | 平野又248号線水道管布設替工事 |

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

| | |
|---------|------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R6-19 |
| 工 事 名 | 平野又248号線水道管布設替工事 |

| 資 材 | | | | | | 労 務 | | | | | |
|-----|----|----|----|------|------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|------|
| 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| | | | | | | ※技術管理費に積上 | | | | | |
| | | | | | | 通水試験工 | P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間) | | m | 112.7 | |

資材・労務(2) 数量表

(W給水管)

| | |
|---------|------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R6-19 |
| 工 事 名 | 平野又248号線水道管布設替工事 |

| 資 材 | | | | | | 労 務 | | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------|----|------|------|-----------------------|----------------|-------|----|------|------|
| 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| ホリレン管 | PP | 25 | m | 1.5 | | 既設硬質塩化ビニル管切断工 | | 13 | 口 | 1.0 | |
| ホリレン管 | PP | 20 | m | 11.5 | | 既設ホリレン管切断工 | | 25 | 口 | 1.0 | |
| ホリレン管 | PP | 13 | m | 0.4 | | 硬質塩化ビニル管据付工 | | 40 | m | 0.6 | |
| 配水ホリ用 鋳鉄製 サドル付分水栓 | | 50*25 | 個 | 1.0 | | ホリレン管据付工 | | 25 | m | 1.5 | |
| 配水ホリ用 鋳鉄製 サドル付分水栓 | | 50*20 | 個 | 1.0 | | ホリレン管据付工 | | 20 | m | 11.5 | |
| SKX 分止水用 メーターハック付 | | P25 | 個 | 1.0 | | ホリレン管据付工 | | 13 | m | 0.4 | |
| SKX 分止水用 メーターハック付 | | P20 | 個 | 1.0 | | サドル分水栓建込工 | | 50*25 | 箇所 | 1.0 | |
| SKX エルボ 90° | | P25 | 個 | 2.0 | | サドル分水栓建込工 | | 50*20 | 箇所 | 1.0 | |
| SKX エルボ 90° | | P20 | 個 | 2.0 | | ホリレン管継手工 | | 25 | 口 | 5.0 | |
| SKX 径違いサケット | | P20*P13 | 個 | 1.0 | | ホリレン管継手工 | | 20 | 口 | 6.0 | |
| SKX 異種管サケット | | P13*V13 | 個 | 1.0 | | ホリレン管継手工 | | 13 | 口 | 5.0 | |
| PP-AQ | | 13 | 個 | 2.0 | | 鋼管継手工 | 小口径管 ねじ込み接合 | 13 | 口 | 2.0 | |
| 止水栓(ホール式) | | 13 | 個 | 1.0 | | 仕切弁・空気ホックス撤去工 | ねじ式弁篋 C形 1号 | | 箇所 | 1.0 | |
| 管明示テープ | ロール巻 | | m | 13.4 | | 仕切弁・空気ホックス設置工 | ねじ式弁篋 C形 1号 | | 箇所 | 1.0 | |
| 保安シート | シングル W=150mm | | m | 11.8 | | 管明示テープ工 (ホリレン管布設工) | | | m | 13.4 | |
| 分水栓用防食フィルム | 13～25用(給水管) 40～50用(配水管) | | 枚 | 2.0 | | 管明示シート工 | | | m | 11.8 | |
| | | | | | | マーカー設置工 | 材工込み | | 箇所 | 2.0 | |

資材・労務(2) 数量表

(W給水管)

| | |
|---------|------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R6-19 |
| 工 事 名 | 平野又248号線水道管布設替工事 |

| 資 材 | | | | | | 労 務 | | | | | |
|-----|----|----|----|------|------|--------------|---------|----|----|------|------|
| 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| | | | | | | ハント*オーカ*-削孔工 | 200mmまで | | 箇所 | 1.0 | |
| | | | | | | ハント*オーカ*-賃料 | | | 式 | 1.0 | |

資材・労務(3) 数量表

(W仮設)

| | |
|---------|------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R6-19 |
| 工 事 名 | 平野又248号線水道管布設替工事 |

[illegible]