

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R6-14 県道滝之又堀之内線水道管布設替（その2）工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	310.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	119.0	路盤厚 12 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²	96.8	施工機種：0.28m ³		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	22.4	施工機種：0.13m ³				m	11.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	119.0	路盤厚 20 cm
		As殻運搬	m ³	4.8	DT4t 運搬距離 1.9km		m		H=2.5m	ARC-40	m ²			1.0	路盤厚 10 cm		
			m ³	1.2	DT2t 運搬距離 *. *km	掘削	機械掘削	m ³	130.0	BH0.28 DT4t				m ³		路盤厚 cm	
			m ³		重複箇所分 控除			m ³	79.0	BH0.13 DT2t			m ³		路盤厚 cm		
		As廃材処理	t	14.1	処分場：		人力掘削		m ³					m ³		路盤厚 cm	
			t		重複箇所分 控除	残土処理		m ³	210.0	DT2t, 4 t・10t 運搬距離10.8km L=1.0km+9.8km	舗装工	As	㊸密粒As	m ²	119.0	舗装厚 5 cm	
	舗装版切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ³	110.0	DT10t・4t 運搬距離11.1km L=10.1km+1.0km				m ³		舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ³	80.0	DT10t+2t 運搬距離11.1km L=10.1km+1.0km				m ³		舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ³						m ³		舗装厚 cm		
	舗装版 破碎積込	m ³		施工機械：人力 V=m3	転用土		m ³						m ³		舗装厚 cm		
		m ³	1.0	施工機械：0.13m ³	埋戻量	機械埋戻	m ³	100.0	BH0.28				m ³		舗装厚 cm		
	Co殻運搬	m ³		DT4t 運搬距離 km			m ³	72.0	BH0.13	Co		18-8-40 無筋 高炉	m ³	0.1	Co舗装 舗装厚 10cm		
		m ³	0.1	DT2t 運搬距離 km		人力埋戻	m ³						m ³		Co舗装 舗装厚 cm		
	Co廃材処理	t	0.2	処分場：	管材控除 埋戻量		m ³		参考		m ³		Co舗装 舗装厚 cm				

[illegible]

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		工単R6-14 県道滝之又堀之内線水道管布設替(その2) 工事								
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	20.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無		m ²	401.0			舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²				m ²				cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲		m ²	(119.0) 参考			m ²				cm			
		舗装版 破碎積込	m ²	401.0	施工機械 0.45 m ³					m ²	(282.1) 参考			m ²				cm			
			m ²		施工機械 m ³			基層工		m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm		
		As敷運搬	m ²	20.1	運搬機械 距離1.3km 10 t					m ²						中央線	m		W=15cm		
			m ²		運搬機械 距離 km t					m ²					熔融式	外側線	m	122.0	W=15cm		
			m ²		仮舗装控除分			表層工	⑦密粒As	m ²	401.0	機械施工 5 cm				中央線	m	122.0	W=15cm		
		As廃材処理	t	47.1	処分場：					m ²		cm				文字・停止線	m		W=45cm		
			t		仮舗装控除分					m ²		cm				グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm		

本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名

工単R6-14 県道滝之又堀之内線水道管布設替(その2)工事

記号	舗装本復旧条件								施工数量																																
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設 舗装厚	既設舗装撤去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工								
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式 (15cm)	溶融式 (30cm)	
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ダンプトラック					
			m	m	m					m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm																	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)
			既設管	車道	As舗装					3.00	121.60		長方形		364.80	0.05	6.0			364.80													18.24			42.86	364.80				
起点 交差点	車道	As舗装	2.50	2.50		長方形		6.25	0.05	2.5			6.25			0.31			0.73	6.25							⑦密粒As	0.05	6.25		6.25										
市道 交差点	車道	As舗装	2.50	10.00		長方形		25.00	0.05	7.0			25.00			1.25			2.94	25.00							⑦密粒As	0.05	25.00		25.00										
合計	-	-	-	-	-	-		401.05	-	20.0			401.05			20.05			47.12	401.1		-	-	-	-	-	-	-	-	401.1		401.1			121.6	121.6					