

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-13
工 事 名	大化沢針山線他水道管布設工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 4.0m/本	200	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		100	口	2.0	
配水ポリ直管	5.0m/本	150	本	8.0		硬質塩化ビニル管据付工		200	m	3.0	
配水ポリ EF 片受直管	5.0m/本	150	本	40.0		ポリエチレン管据付工		150	m	234.8	
配水ポリ EF ソケット	両受	150	個	1.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	150	口	88.0	
配水ポリ EF ベント 90°	片受	150	個	3.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	150	箇所	1.0	
配水ポリ EF ベント 90°	両受	150	個	8.0		フランジ 継手工		150	口	4.0	
配水ポリ EF ベント 45°	片受	150	個	11.0		仕切弁 バックライ弁設置(人力)		150	基	2.0	
配水ポリ EF ベント 45°	両受	150	個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	2.0	
配水ポリ EF ベント 22° 1/2	両受	150	個	4.0		管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)		150	m	234.8	
配水ポリ EF ベント 11° 1/4	片受	150	個	2.0		ポリエチレン管据付工		100	m	3.3	
配水ポリ EF チース	両受	150*75	個	1.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	100	口	6.0	
配水ポリ EF レジューサー	片受	150*100	個	2.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	100	箇所	1.0	
配水ポリ EF フランジ 短管	片受	150	個	2.0		ポリエチレン管継手工	メカニカル継手工	100	口	4.0	
配水ポリ フランジ 短管	スピコット	150	個	2.0		管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)		100	m	3.3	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	150	組	4.0		硬質塩化ビニル管据付工		50	m	1.1	
水道用バルブ	ソフトシル弁	150	個	2.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	75	口	1.0	
弁きょう	表記：制水弁 蓋色：青		個	2.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	50	口	1.0	

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-13
工 事 名	大化沢針山線他水道管布設工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
FRP筒	B-400J		個	2.0		ホリチレン管継手工	メニカル継手工	50	口	1.0	
座台			個	2.0		フランジ 継手工		50	口	2.0	
配水ホリ 直管	5.0m/本	100	本	1.0		TS継手工		50	箇所	2.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	100	個	1.0		仕切弁 ハタフライ弁設置(人力)		50	基	1.0	
配水ホリ EF ベント90°	両受	100	個	3.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	1.0	
鋳鉄製メ形曲管90° 異種管	PE*VP	100	個	1.0		管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管布設工)		50	m	0.8	
鋳鉄製メ形曲管45° 異種管	PE*VP	100	個	1.0		管明示シート工			m	228.8	
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 4.0m/本	50	本	1.0		マーカ-設置工	材工込み		箇所	5.0	
配水ホリ EF レジューサー	片受	75*50	個	1.0		ハントオーガ-削孔工			箇所	2.0	
配水ホリ EF フランジ 短管	片受	50	個	1.0		ハントオーガ-賃料			式	2.0	
鋳鉄製メ形ショートフランジ 短管		50	個	1.0		コンクリート削孔			孔	1.0	
HI-エルホ	HIVP	50	個	2.0		合成樹脂製弁撤去工(人力)		50	基	1.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		仕切弁・空気ホックス撤去工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	1.0	
水道用バルブ	ソフトシール弁	50	個	1.0		現場発生物品及び支給品運搬 (有価物)	クレーン装置付トラック 2t積 L=4.4km		回	1.0	
弁きょう	表記：排泥弁 蓋色：赤		個	1.0							
FRP筒	B-400J		個	1.0		※技術管理費に積上					
座台			個	1.0		通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	238.1	

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R6-13
工 事 名	大化沢針山線他水道管布設工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
管明示テープ	ロール巻		m	238.9							
保安シート	シングル W=150mm		m	228.8							