

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R6-13 大化沢針山線他水道管布設工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	480.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
			m						m		H=1.8m				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
			m						m		H=2.1m				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>	104.0	施工機種：0.28m <sup>3</sup>		軽量鋼矢板		m	2.00	H=1.5m				m <sup>2</sup>		路盤厚      cm
			m <sup>2</sup>	42.7	施工機種：0.13m <sup>3</sup>				m	8.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m <sup>2</sup>	104.0	路盤厚    22 cm
		As殻運搬	m <sup>3</sup>	5.2	DT4t 運搬距離 5.9km				m	2.00	H=2.5m			ARC-40	m <sup>2</sup>	42.7	路盤厚    16 cm
			m <sup>3</sup>	1.7	DT2t 運搬距離 5.9km	掘削	機械掘削	m <sup>3</sup>	93.0	BH0.28 DT4t				m <sup>3</sup>		路盤厚      cm	
			m <sup>3</sup>		重複箇所分 控除			m <sup>3</sup>	46.0	BH0.13 DT2t				m <sup>3</sup>		路盤厚      cm	
		As廃材処理	t	16.0	処分場：	人力掘削		m <sup>3</sup>						m <sup>3</sup>		路盤厚      cm	
			t		重複箇所分 控除			残土処理		m <sup>3</sup>	140.0	DT2t, 4 t 運搬距離5.8km	舗装工	As	③密粒As	m <sup>2</sup>	147.0
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m <sup>3</sup>	80.0	DT10t・4t 運搬距離12.9km L=11.9km+1.0km		m <sup>3</sup>				舗装厚      cm		
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m <sup>3</sup>	44.0	DT10t+2t 運搬距離11.1km L=11.9km+1.0km		m <sup>3</sup>				舗装厚      cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m <sup>3</sup>				m <sup>3</sup>				舗装厚      cm		
	舗装版 破碎積込	m <sup>3</sup>		施工機械：人力 V=m3		転用土	m <sup>3</sup>				m <sup>3</sup>				舗装厚      cm		
		m <sup>3</sup>		施工機械：m <sup>3</sup>	埋戻量	機械埋戻	m <sup>3</sup>	72.0	BH0.28		m <sup>3</sup>				舗装厚      cm		
	Co殻運搬	m <sup>3</sup>		DT4t 運搬距離   km			m <sup>3</sup>	39.0	BH0.13	Co		m <sup>3</sup>			Co舗装 舗装厚 cm		
		m <sup>3</sup>		DT2t 運搬距離   km		人力埋戻	m <sup>3</sup>					m <sup>3</sup>			Co舗装 舗装厚 cm		
	Co廃材処理	t		処分場：		管材控除 埋戻量		m <sup>3</sup>			参考			m <sup>3</sup>		Co舗装 舗装厚 cm	

[illegible]

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		工単R6-13 大化沢針山線他水道管布設工事							
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	490.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m <sup>2</sup>	322.0			舗装工	表層工		m <sup>2</sup>		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m <sup>2</sup>							m <sup>2</sup>		cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲		m <sup>2</sup>	(147.0) 参考						m <sup>2</sup>		cm	
		舗装版 破碎積込	m <sup>2</sup>	208.0	施工機械	0.45 m <sup>3</sup>				m <sup>2</sup>	(174.9) 参考						m <sup>2</sup>		cm	
			m <sup>2</sup>	114.0	施工機械	0.13 m <sup>3</sup>		基層工		m <sup>2</sup>				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm	
		As般運搬	m <sup>2</sup>	10.4	運搬機械 距離5.9km	10 t				m <sup>2</sup>						中央線	m		W=15cm	
			m <sup>2</sup>	4.6	運搬機械 距離5.9km	2 t			表層工		m <sup>2</sup>				溶融式	外側線	m		W=15cm	
			m <sup>2</sup>		仮舗装控除分			⑤密粒As		m <sup>2</sup>	208.0	機械施工	5 cm				中央線	m		W=15cm
		As廃材処理	t	34.4	処分場：			⑨密粒As		m <sup>2</sup>	114.0	人力施工	4 cm				文字・停止線	m		W=45cm
			t		仮舗装控除分				m <sup>2</sup>				cm				グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名

工単R6-13 大化沢針山線他水道管布設工事

記号	舗装本復旧条件								施工数量																																		
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装撤去工										路盤調整				基層工					表層工					区画線設置工									
										As										不陸整正				舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式(15cm)	溶融式(30cm)		
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	舗装合材	舗装厚	機械	人力											計	外側線	中央線	外側線	中央線	文字	停止線	その他		
			m	m	m					m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	(m)	(m2)	(m2)	(m2)											(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
			A	B	C					m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>											cm	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	
車 道	車道	As舗装	1.20	173.00		長方形		207.60	0.05	415.2			207.60			10.38			24.39	207.60						⑤密粒As	0.05	207.60		207.60													
歩 道	歩道	As舗装	1.85	56.10		長方形		103.79	0.04	66.8					103.79			4.15	9.13	103.79						⑨密粒As	0.04		103.79	103.79													
歩道横断	歩道	As舗装	2.10	5.00		長方形		10.50	0.04	7.1					10.50			0.42	0.92	10.50						⑨密粒As	0.04		10.50	10.50													
合 計	-	-	-	-	-	-		321.89	-	489.1			207.60		114.29	10.38		4.57	34.44	321.9		-	-	-			-	-	207.6	114.3	321.9												