

マンホール蓋更新工事 数量計算書

【実施数量表】（親子蓋）

工種		種別 (施工区分No.)	単位	施工 No. MH No. 施工区分	別途計上 (端数処理)	1 203	
1. 蓋設置・撤去工				(計)			
*	親子蓋設置		組	1.00		1.00	
	調整金具	H25	組	1.00		1.00	
	調整金具	H45	組	0.00			
	調整リング	H 50 (0.03t)	個	0.00			
*	調整リングφ900	H100 (0.09t)	個	0.00			
*	調整リングφ900	H150 (0.14t)	個	0.00			
	無収縮モルタル	25kg 高流動性超早強	袋	2.00		2.00	
	蓋撤去	受枠・調整リング共 400kg以上	組	1.00		1.00	
*	親子蓋処分	受枠共 0.42t	組	1.00		1.00	
2. 防護コンクリート取壊工							
	構造物取壊	無筋Co	m3	0.00			
	殻運搬	無筋Co廃材	m3	0.00			
	廃材処理	無筋Co廃材	t	0.00			
	廃リング運搬		個	1.00		1.00	
	廃リング処分	二次製品廃材	t	0.10		0.10	
3. 舗装版取壊・仮復旧工							
	舗装版切断	AS 15cm以下	m	9.20		9.20	
	舗装版切断	AS 30cm以下	m	0.00			
	舗装版破碎	AS 5cm(10cm以下)	m2	0.00			
	舗装版破碎	AS 10cm(10cm以下)	m2	4.16		4.16	
	舗装版破碎	AS cm(15cm以下)	m2	0.00			
	殻運搬	AS廃材	m3	0.42		0.42	
	廃材処理	AS廃材	t	0.99		0.99	
	床掘り		m3	0.42		0.42	
	土砂等運搬		m3	0.42		0.42	
	下層・路盤工	ARC40 15cm(平均)1層	m2	4.16		4.16	
	上層路盤工	M40 10cm(平均)1層	m2	0.00			
	上層路盤工	M40 15cm(平均)1層	m2	0.00			
	仮表層工	⑧密粒度AS(13) 5cm	m2	0.00			
4. 舗装復旧工							
	舗装版切断	AS 15cm以下	m	0.00			
	舗装版切断	AS 30cm以下	m	0.00			
	舗装版破碎	AS 5cm(10cm以下)	m2	0.00			
	舗装版破碎	AS 10cm(10cm以下)	m2	0.00			
	舗装版破碎	AS cm(15cm以下)	m2	0.00			
	殻運搬	AS廃材(舗装復旧)	m3	0.00			
	廃材処理	AS廃材(舗装復旧)	t	0.00			
	床掘り		m3	0.00			
	土砂等運搬		m3	0.00			
	不陸整正		m2	0.00			
	表層工	⑨密粒度AS(13F) 5cm	m2	0.00			
	表層工 消ハイ	⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm	m2	4.16		4.16	
	基層工N5	②粗粒度AS(20) 5cm	m2	0.00			
	表層工N5	⑨密粒度AS(13F) 5cm	m2	0.00			
	表層工N5消ハイ	b vv	m2	0.00			
	表層工N5交差点	⑪密粒度AS(13FH)改質Ⅱ型 5cm	m2	0.00			
	区画線		m	0.00			
5. 交通誘導警備員							
	交通誘導警備員B		人日	2.80		2.80	