

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R6-16吉田31号線水道管布設替(その2)工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	480.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²	148.0	施工機種：0.28m ²		軽量鋼矢板		m	4.00	H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²		施工機種：0.13m ²				m	6.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	148.0	路盤厚 22 cm
		As殻運搬	m ²	7.50	DT4t 運搬距離 6.5km		m		H=2.5m		m ²				路盤厚 cm		
			m ²		DT2t 運搬距離 km	掘削	機械掘削	m ²	140.0	BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚 cm	
			m ²		重複箇所分 控除			m ²		BH0.13 DT2t			m ²		路盤厚 cm		
		As廃材処理	t	17.6	処分場：	人力掘削		m ²					m ²		路盤厚 cm		
			t		重複箇所分 控除			残土処理		m ²	140.0	運搬距離9.0km	舗装工	As	⑤密粒As	m ²	148.0
	舗装版切断	m	10.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ²			120.0	DT4t 運搬距離7.8km				m ²		舗装厚 cm
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²		DT2t 運搬距離 km		m ²				舗装厚 cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ²				m ²				舗装厚 cm		
	舗装版 破碎積込	m ²	1.8	施工機械：0.28m ²		転用土	m ²				m ²				舗装厚 cm		
		m ²		施工機械：0.13m ²	埋戻量	機械埋戻	m ²	110.0	BH0.28		m ²				舗装厚 cm		
	Co殻運搬	m ²	0.2	DT4t 運搬距離 km			m ²		BH0.13	Co		m ²			Co舗装 舗装厚 15cm		
		m ²		DT2t 運搬距離 km		人力埋戻	m ²				21-8-25	m ²		0.2	Co舗装 舗装厚 10cm		
	Co廃材処理	t	0.4	処分場：		管材控除 埋戻量	m ²	7.2	参考			m ²			Co舗装 舗装厚 cm		

工単R6-16 吉田31号線水道管布設替(その2)工事 数量計算表

No 1

[illegible]

[illegible]

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		工単R6-16吉田31号線水道管布設替（その2）工事							
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	26.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	576.0			舗装工	表層工		m ²		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²			m ²				cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(148.0) 参考		m ²				cm			
		舗装版 破碎積込	m ²	576.0	施工機械	0.45 m ³			影響範囲	m ²	(428.4) 参考		m ²				cm			
			m ²		施工機械	0.28 m ³		基層工		m ²			区画線	加熱式	外側線	m	190.0	W=15cm		
		As殻運搬	m ²	25.9	運搬機械 距離6.5km	10 t				m ²					中央線	m		W=15cm		
			m ²		運搬機械 距離6.7km	4 t				m ²				溶融式	外側線	m		W=15cm		
			m ²	(3.0)	仮舗装控除分				表層工	⑦密粒As	m ²	576.0			機械施工	5 cm	中央線	m		W=15cm
		As廃材処理	t	60.8	処分場：桜井石材					m ²		cm			文字・停止線	m	8.0	W=45cm		
			t	(7.0)	仮舗装控除分					m ²		cm			グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm		

工単R6-16 吉田31号線水道管布設替(その2)工事 数量計算表

No 1

[illegible]

本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名

工単R6-16吉田31号線水道管布設替(その2)工事

舗装本復旧条件										施工数量																												
記号	路線種別	舗装種別	辺長			形状	検除面積	面積	底段 舗装厚	既設舗装版撤去工								路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工							
										As								不陸整正			舗装合材	舗装厚	横鋪	人力	計	舗装合材	舗装厚	横鋪	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式 (15cm)	溶融式 (30cm)
			切断延長 t≦15	切断延長 15< t≦30	切断延長 30< t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線											中央線	外側線	中央線	文字	停止線	9°9'→△°△'		
			A	B	C					㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	t	㎡	㎡	cm	(m)											(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
市道 9+10	車道	As舗装	2.80	5.00		長方形		14.00	0.05	2.8			14.00			0.70			1.65	14.00						⑦密粒As	0.05	14.00		14.00	5.0							
市道 10	車道	As舗装	2.80	10.00		長方形		28.00	0.05	2.8			28.00			1.40			3.29	28.00						⑦密粒As	0.05	28.00		28.00	10.0							
市道 11	車道	As舗装	2.78	25.00		長方形		69.50	0.05	2.8			69.50			3.48			8.18	69.50						⑦密粒As	0.05	69.50		69.50	25.0							
市道 12	車道	As舗装	2.80	20.00		長方形		56.00	0.05				56.00			2.80			6.58	56.00						⑦密粒As	0.05	56.00		56.00	20.0							
市道 13	車道	As舗装	2.80	20.00		長方形		56.00	0.05				56.00			2.80			6.58	56.00						⑦密粒As	0.05	56.00		56.00	20.0							
市道 14	車道	As舗装	2.83	20.00		長方形		56.60	0.05				56.60			2.83			6.65	56.60						⑦密粒As	0.05	56.60		56.60	20.0							
市道 15	車道	As舗装	2.85	20.00		長方形		57.00	0.05				57.00			2.85			6.70	57.00						⑦密粒As	0.05	57.00		57.00	20.0							
市道 16	車道	As舗装	2.85	20.00		長方形		57.00	0.05				57.00			2.85			6.70	57.00						⑦密粒As	0.05	57.00		57.00	20.0							
市道 17	車道	As舗装	2.84	20.00		長方形		56.80	0.05				56.80			2.84			6.67	56.80						⑦密粒As	0.05	56.80		56.80	20.0							
市道 18	車道	As舗装	2.83	20.00		長方形		56.60	0.05				56.60			2.83			6.65	56.60						⑦密粒As	0.05	56.60		56.60	20.0							
市道 19	車道	As舗装	2.85	10.00		長方形		28.50	0.05	2.9			28.50			1.43			3.36	28.50						⑦密粒As	0.05	28.50		28.50	10.0							
市道 18+7.0	車道	As舗装	2.85	1.60		長方形		4.56	0.05	5.7			4.56			0.23			0.54	4.56						⑦密粒As	0.05	4.56		4.56								
市道 52号線	車道	As舗装	2.45	5.00		長方形		12.25	0.05	2.5			12.25			0.61			1.43	12.25						⑦密粒As	0.05	12.25		12.25								
市道 51号線	車道	As舗装	2.35	5.00		長方形		11.75	0.05	2.4			11.75			0.59			1.39	11.75						⑦密粒As	0.05	11.75		11.75								
市道 62号線	車道	As舗装	3.95	3.00		長方形		11.85	0.05	4.0			11.85			0.59			1.39	11.85						⑦密粒As	0.05	11.85		11.85				4.0	3.5			