

(W配 PE ϕ 75)

工 事 番 号	工単R6-15
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(西名)水道管布設替工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	工単R6-15
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(西名)水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ直管	5.0m/本	50	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		50	口	1.0	
配水ホリEF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	13.0		ホリイフレ管据付工		50	m	68.5	
配水ホリEFソケット	両受	50	個	1.0		ホリイフレ管継手工	融着継手	50	口	16.0	
配水ホリEFベント	両受	50	個	1.0		ホリイフレ管継手工	融着継手	50	箇所	1.0	
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 4.0m/本	50	本	1.0		管明示テープ工	ホリイフレ管	50	m	68.5	
配水ホリEFフランジ短管	片受	50	個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		50	m	1.5	
鋳鉄製メカ形ショートフランジ短管		50	個	1.0		ホリイフレ管継手工	メカニカル継手	50	口	1.0	
HI-エルボ	HIVP	50	個	2.0		フランジ継手工		50	口	2.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		TS継手工		50	箇所	2.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁	50	個	1.0		仕切弁 バックライ弁設置(人力)		50	基	1.0	
弁きょう	表記：排泥弁 蓋色：赤		個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管布設工)		50	m	1.5	
座台			個	1.0		管明示シート工			m	69.5	
管明示テープ	ロール巻		m	70.0		マーカー設置工	材料込み		箇所	1.0	
保安シート	シングル W=150mm		m	69.5							
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	68.5	

(W給水管)

工 事 番 号	工単R6-15
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(西名)水道管布設替工事

資材・労務(4) 数量表

(W仮設)

工 事 番 号	工単R6-15
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(西名)水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ホリレン管	PP	20	m	1.6		ホリレン管据付工		20	m	1.6	
ホリレン管	PP	25	m	1.5		ホリレン管撤去工	再利用:しない	20	m	1.6	
ホリ式サトル分水栓	VP用	75*25	組	1.0		ホリレン管据付工		25	m	1.5	
鋳鉄製メカ形キャップ		75*50	個	2.0		ホリレン管撤去工	再利用:しない	25	m	1.5	
PLA-AP		20	個	3.0		サトル分水栓建込工		75*25	箇所	1.0	
PLA-AP		25	個	1.0		ホリレン管継手工	メカ継手	75	口	2.0	
白ストリートエルブ		20	個	2.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	75	口	2.0	
白ストリートエルブ		25	個	1.0		ホリレン管継手工		20	口	3.0	
白ブッシング	3段落以上	50*20 50*25	個	2.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	20	口	3.0	
ゲートバルブ	JIS 10K 鉛レス	20	個	1.0		ホリレン管継手工		25	口	2.0	
ホリレン管用金属継手	分止水栓用	25	個	1.0		ホリレン管継手撤去工	再利用:する	25	口	2.0	
						鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	20	口	5.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	20	口	5.0	
						鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	25	口	2.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	25	口	2.0	
						鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	50	口	2.0	
						鋼管継手撤去工	再利用:する	50	口	2.0	

資材・労務(5) 数量表

(W撤去)

工 事 番 号	工単R6-15
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(西名)水道管布設替工事

[illegible]