マンホール蓋更新工事　数量計算書　　【実施数量表】

| 工種 | 種別<br>（施工区分No.） | 単位 | 施工 No.<br>ＭＨ No.<br>施工区分 | 別途計上<br>（端数処理） | 1<br><br>12 | 2<br><br>12 | 3<br><br>12 | 4<br><br>12 | 5<br><br>12 | 6<br><br>12 | 7<br><br>12 | 8<br><br>12 | 9<br><br>12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.蓋設置・撤去工 | | | （計） | | | | | | | | | | | |
| 蓋設置 | | 組 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 調整金具 | H25 | 組 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 調整金具 | H45 | 組 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 調整リング | H 50 (0.03t) | 個 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 調整リング | H100 (0.06t) | 個 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 調整リング | H150 (0.09t) | 個 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 無収縮モルタル | 25kg 高流動性超早強 | 袋 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 蓋撤去 | 受枠・調整リング共 400kg以下 | 組 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 蓋処分 | 受枠共 0.09t | 組 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 2.防護コンクリート取壊工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物取壊 | 無筋Co | m3 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 殻運搬 | 無筋Co廃材 | m3 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 廃材処理 | 無筋Co廃材 | t | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 廃リング運搬 | | 個 | 9.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 廃リング処分 | 二次製品廃材 | t | 0.27 | | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 3.舗装版取壊・仮復旧工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装版切断 | AS 15cm以下 | m | 61.20 | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |
| 舗装版切断 | AS 30cm以下 | m | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 舗装版破砕 | AS　5cm(10cm以下) | m2 | 22.59 | | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
| 舗装版破砕 | AS 10cm(10cm以下) | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 舗装版破砕 | AS　 cm(15cm以下) | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 殻運搬 | AS廃材 | m3 | 1.17 | | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 廃材処理 | AS廃材 | t | 2.79 | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 床掘り | | m3 | 3.42 | | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 土砂等運搬 | | m3 | 3.42 | | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 下層・路盤工 | ARC40 15cm(平均)1層 | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 上層路盤工 | M40 10cm(平均)1層 | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 上層路盤工 | M40 15cm(平均)1層 | m2 | 22.59 | | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
| 仮表層工 | ⑧密粒度AS(13) 5cm | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 4.舗装復旧工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装版切断 | AS 15cm以下 | m | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 舗装版切断 | AS 30cm以下 | m | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 舗装版破砕 | AS　5cm(10cm以下) | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 舗装版破砕 | AS 10cm(10cm以下) | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 舗装版破砕 | AS　 cm(15cm以下) | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 殻運搬 | AS廃材(舗装復旧) | m3 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 廃材処理 | AS廃材(舗装復旧) | t | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 床掘り | | m3 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 土砂等運搬 | | m3 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 不陸整正 | | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 表層工 | ⑨密粒度AS(13F) 5cm | m2 | 22.59 | | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
| 表層工 消ﾊﾞｲ | ⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 基層工N5 | ②粗粒度AS(20) 5cm | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 表層工N5 | ⑨密粒度AS(13F) 5cm | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 表層工N5消ﾊﾞｲ | ⑫密粒度AS(13FH)改質Ⅰ型 5cm | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 表層工N5交差点 | ⑪密粒度AS(13FH)改質Ⅱ型 5cm | m2 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 区画線 | | m | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 5.交通誘導警備員 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 14.40 | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |