

6道維第25号 市道小平尾上中山種井瀕線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$4.7 \times 2 = 9.4$	9.4	9	m	SCB430510、1m
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$250.0 \times 4.7 = 1,175.0$	1,175.0	1,180	m ²	SWB430610、10m ²
殻運搬	As、運搬距離L=5.5km	$1,175.0 \times 0.05 = 58.75$	58.8	59	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As	$58.75 \times 2.35 = 138.0625$	138.06	138	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$250.0 \times 4.7 = 1,175.0$	1,175.0	1,180	m ²	SWB430630、10m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$1,175.0 \times 0.02 \times 1.27 = 29.845$	29.85	30	m ³	TZJ2124002、1m ³
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	$250.0 \times 4.7 = 1,175.0$	1,175.0	1,180	m ²	SWB430650、10m ²
区画線工						
区画線設置	熔融式手動、実線15cm、加熱、白 外側線	$250.0 \times 2 = 500.0$	500.0	500	m	SWB821210、10m
仮設工						
交通誘導警備員B		2.0×4	8.0	8	人日	SWB010212、1人日