

数 量 総 括 表

下工維R6-10

穴沢・横根地区統合下水道管渠撤去工事

工 種	規 格	設計	変更	単位	摘要
土工					
土工					
掘削	掘削深H=1.95m (0.60+1.80)*(1.95-0.05)/2*9.95- 0.037*9.92-3.0	19.3		m3	既設管控除 0.108*0.108* π マンホール控除 0.53*0.53* π *1.7*2
残土運搬・処理		19.3		m3	
埋戻	(0.6+1.55)*1.58/2*9.92	16.8		m3	
購入土運搬		16.8		m3	
既設撤去・接続工					
撤去工					
既設VUφ200撤去		7.5		m	
殻運搬(廃プラ)		0.049		t	6.57kg/m
廃材処理(廃プラ)		0.049		t	6.57kg/m
既設1号MH撤去	1.42/2.5	0.6		m3	参考1.42t/基
殻運搬(鉄筋CON)		0.6		m3	
廃材処理(鉄筋CON)		1.4		t	
インバート工					
インバート					
インバートコンクリート	農業集落排水施設標準積算指針より 0.18m3/箇所	0.2		m3	
水替工					
水替工					
ポンプ設置・撤去	3日	1.0		箇所	
モルタル上塗り(1:2 厚2.0cm)	農業集落排水施設標準積算指針より 0.84m2/箇所	0.8		m2	
付帯工					
既設撤去工					
舗装版切断	(1.8*2)+(9.92*2)	23.4		m	
殻運搬(As)	t=5cm 1.8*9.92*0.05	0.9		m3	

数量総括表

下工維R6-10

穴沢・横根地区統合下水道管渠撤去工事

工 種	規 格	設計	変更	単位	摘要
廃材処理(As)	0.89*2.35	2.1		t	
舗装復旧工					
下層路盤工	t=20cm 1.8*9.92	17.9		m2	
上層路盤工	t=12cm 1.8*9.92	17.9		m2	
仮舗装工	⑧t=5cm 1.8*9.92	17.9		m2	
既設撤去工					
舗装版切断	(2.1+7.92+2.3)*2+2.4	27.0		m	
殻運搬(As)	12.32*2.4*0.05	1.5		m3	
廃材処理(As)	1.48*2.35	3.5		t	
本舗装工					
不陸整正	補足材なし	29.6		m2	
本舗装工	⑦t=5cm	29.6		m2	
区画線工					
区画線工					
区画線設置		1.0		式	
交通誘導員					
交通誘導員					
交通誘導員B	2人*3日	6.0		人・日	