

(既設地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R6-3号
工 事 名	下田地内消火栓更新工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R6-3号
工 事 名	下田地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
メカ型T字管	VP	150*75	個	1.0		VP管切断工		150	口	1.0	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		75	本	1.0		VP管切断工		75	口	2.0	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		150	本	1.0		VP管据付工		150	m	1.5	
メカ型ドレサ-	VP	150	個	1.0		VP管据付工		75	m	1.3	
メカ型曲管90°	VP	75	個	1.0		PE管切断工		75	口	1.0	
メカ型ショートフランジ短管	VP	75	個	1.0		PE・PP管（GW共）据付工		75	m	0.7	
配水用ホリチレン管		75	本	1.0		配水PE管メ継手工		150	口	4.0	
EF-90° 片受ベント		75	個	2.0		配水PE管メ継手工		75	口	4.0	
EF-フランジ短管	7.5K	75	個	2.0		PE管EF継手工（片受）		75	口	4.0	
水道用ハルボルトナット			組	3.0		フランジ継手工（7.5K）		75	口	3.0	
制水弁	F型	75	個	1.0		合成樹脂製弁設置工（人力）		75	基	1.0	
弁筐	LJV2TD		個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		消火栓設置工		75	箇所	1.0	
FRP筒	B-800		個	1.0		コンクリートボックス設置工（本体）			基	1.0	
地上式消火栓	打倒式単口	75	個	1.0		コンクリートボックス設置工（底板）			基	1.0	
消火栓用L型ブロック			基	1.0		モルタル練			m3	0.1	
消火栓ボックス	本体		基	1.0		管明示テープ工			m	4.0	

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R6-3号
工 事 名	下田地内消火栓更新工事

[illegible]

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R6-3号 下田地内消火栓更新工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	7.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板				H=1.5m	路盤工	上層					
					既設舗装厚 15<t≤30						H=1.8m							
					既設舗装厚 30<t≤40						H=2.1m							
		舗装版 破碎積込	m2	3.5	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板				H=1.5m		下層	ARC-40	m2	3.5	路盤厚 20 cm	
					施工機種：0.13㎡						H=2.0m							
										H=2.5m								
		As般運搬	m3	0.2	DT4t 運搬距離:4.4km	掘削	機械掘削	m3	6.90	BH0.28 DT4t	舗装工	As		②粗粒As	m2	3.5	舗装厚 5 cm	
					DT2t 運搬距離: km					BH0.13 DT2t								
		As廃材処理	t	0.4	処分場：-		人力掘削											
			t	(0.00)	重複箇所分 控除				残土処理				m3	6.90	運搬距離:17.1km			
	Co	舗装版切断			既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂	m3	6.00		DT4t 運搬距離:8.4km	Co				Co舗装 舗装厚 cm	
					既設舗装厚 15<t≤30							DT2t 運搬距離: km					Co舗装 舗装厚 cm	
					既設舗装厚 30<t≤40				クラッシャーランC-40	m3		0.70	※道路渡し		土間Co			
		舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	0.9	施工機械：0.28㎡			転用土					消火栓標識	基礎 碎石	RC-40	m2	0.0	t=10cm（参考）
					施工機械：0.13㎡								基礎 碎石	C-40	m2	0.0	t=15cm	
		Co般運搬	m3	0.2	DT4t 運搬距離:4.4km		埋戻量	機械埋戻		m3	6.0	BH0.28	地下式 消火栓BOX	基礎 碎石	C-40	m2	0.0	t=15cm
					DT2t 運搬距離: km						BH0.13	消火栓 基礎Co		基礎 碎石	RC-40	m2	1.0	t=15cm
		Co廃材処理						人力埋戻							底板		m3	0.2
			t	0.4	処分場：-						管材控除 埋戻量	m3	0.0	参考	L字ブロック 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		消工第R6-3号 下田地内消火栓更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	5.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m2			舗装工	表層工		m2		cm
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm			補充材有	m2	6.2					m2		cm
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m2	(0.0) 参考					m2		cm
		舗装版 破碎積込	m2	6.2	施工機械 0.28 m			影響範囲	m2	(6.2) 参考					m2		cm
			m2		施工機械 m		基層工		m2			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm
		As殻運搬	m3	0.3	運搬機械 距離:4.4km 4 t				m2					中央線	m		W=15cm
			m3		運搬機械 距離: km t				m2				熔融式	外側線	m	4.0	W=15cm
			m3		仮舗装控除分		表層工	⑨密粒As	m2	6.2	人力施工 5 cm			中央線	m		W=15cm
		As廃材処理	t	0.7	処分場：-				m2		cm			文字・停止線	m		W=30cm
			t		仮舗装控除分				m2		cm			グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

掘削明細書（当初）																				工事番号・工事名					消工第R6-3号 下田地内消火栓更新工事							
記号	既設条件									施工数量																						
	路線 種別	舗装 種別	辺長(m)			形状	控除 面積 (m2)	面積 (m2)	舗装厚 (m)	掘削深 (m)	既設舗装・消火栓基礎Co、槽基礎Co取壊し							掘削量			路床工					L字ﾌｵｰﾑ 基礎碎石		路盤工・消火栓BOX基礎碎石		仮舗装		
											As				Co						埋戻土量		埋戻量		下層路盤			基礎碎石				
			A	B	C						切断延長 t≤15	破碎面積 BH0.28	運搬量 DT4t	廃材処理	破碎面積 BH0.28	運搬量 DT4t	廃材処理	0.28	計	残土処理	山砂	C-40	計	0.28	計	(m3)	(m2)	20	15	舗装 合材	舗装厚 (m)	舗装 面積 (㎡)
			(m)	(m2)	(m3)						(t)	(m2)	(m3)	(t)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m)	(cm)	(cm)		
			①	車道	As舗装						3.00	0.85		長方形		2.55	0.05	1.45	4.70	2.55	0.13	0.31				3.57	3.57	3.57	3.40		3.40	3.06
②	車道	As舗装	1.50	0.65		長方形		0.98	0.05	1.45	2.15	0.98	0.05	0.12				1.37	1.37	1.37	1.31		1.31	1.18	1.18			0.98		②粗粒As	0.05	0.98
③	民地	未舗装	0.60	0.90		長方形		0.54	0.05	1.45								0.76	0.76	0.76	0.87		0.87	0.78	0.78							
④	民地	消火栓槽基礎Co	0.27	0.90		長方形		0.24		1.45					0.24	0.05	0.12	0.30	0.30	0.30	0.39		0.39	0.35	0.35							
⑤	民地	消火栓槽基礎Co	0.74	0.90		長方形		0.66		0.96					0.66	0.13	0.31	0.50	0.50	0.50		0.41	0.41	0.37	0.37	0.02	0.17		0.66	消火栓BOX基礎	0.20	0.66
⑥	民地	未舗装	1.02	1.00		長方形	0.66	0.36		0.96								0.35	0.35	0.35		0.24	0.24	0.22	0.22				0.36	消火栓BOX基礎	0.20	0.36
													</																			

本舗装明細書（当初）															工事番号・工事名		消工第R6-3号　下田地内消火栓更新工事					
記号	舗装本復旧条件									施工数量												
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設 舗装厚	既設舗装版撤去工				路盤調整	表層工					区画線設置工		
										As				不陸整正	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	溶融式(15cm)		
			切断延長 t≤15	破碎面積 BH0.28	運搬量 DT4t					廃材処理	補充有	外側線	中央線									
			A	B	C					㎡	㎡	m	m	㎡						㎡	t	㎡
【 1 】	車道	As舗装	3.60	1.10		長方形		3.96	0.05	2.2	3.96	0.20	0.47	4.0	⑨密粒As	0.05		3.96	3.96	3.6		
【 2 】	車道	As舗装	2.30	0.95		長方形		2.19	0.05	3.3	2.19	0.11	0.26	2.2	⑨密粒As	0.05		2.19	2.19			
合　計	-	-	-	-	-	-		6.15	-	5.5	6.15	0.31	0.73	6.2	-	-		6.2	6.2	3.6		