

6魚建消第9号 市道桐ノ木1号線削井工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消雪施設更新						
構造物撤去工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	(3.09+2.79)*2	11.8	12	m	SCB430510、1m
舗装版破碎積込	As、小規模	3.09*2.79	8.6	9	m ²	SCB210720、1m ²
殻運搬	As、運搬距離L=2.6km	8.6*0.05	0.4	0.4	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As	0.4*2.35	1.0	1.0	t	S0930
消雪用ポンプ室						
床掘り	小規模	ポンプピット構造図より	8.4	8	m ³	SCB210030、1m ³
消雪用ポンプ室設置	1200*1500*1200、重荷重用		1.0	1	基	SCB222840、1m ³
埋戻し	小規模	ポンプピット構造図より	4.1	4	m ³	SCB210410、1m ³
土材料	竜光天狗山産	4.1	4.1	4	m ³	SCB210550、1m ³
購入土運搬	運搬距離L=5.6km、竜光天狗山産	4.1	4.1	4	m ³	SCB210110、1m ³
残土運搬	運搬距離L=13.7km	ポンプピット構造図より	8.4	8	m ³	SCB210110、1m ³
残土等処分		ポンプピット構造図より	8.4	8	m ³	SWB020051、1m ³
下層路盤	ARC-40、t=20cm	ポンプピット構造図より	6.8	7	m ²	SCB410031、1m ²
表層	⑤密粒度7スコン（新20FH） t=5cm	ポンプピット構造図より	8.0	8	m ²	SCB410260、1m ²
消雪パイプ						

6魚建第9号 市道桐ノ木1号線削井工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
送水管据付	HIVP φ100		5.0	5	m	SCB222770、1m
継手材料類	HI フランジφ100		1.0	1	個	
継手材料類	HIエルボφ100		3.0	3	個	
継手材料類	ストラフ°カップ°リング°ク°リップ°タイプ° (G型) 100A		1.0	1	個	
削井・取水						
ポンプ据付 (製作原価)	φ100-15.0kW (ウエハ-形チャッキ弁含む) 組入制御盤 (タイプⅡ) 雪片カウント式		1.0	1	施設	S2930、1施設
さく井 (材料費)	黒ねじ無し管250A 22.0m ストレーナ250A 22.0m		1.0	1	本	S2946、1本
さく井 (さく井工)	礫質土・軟岩50m 岩塊・玉石5m ケーシング径250A、D=55m		1.0	1	本	S2940、1本
汚泥吸排車運搬	運搬距離L=20.3km		25.1	25	m3	SWB232010、1m3
汚泥処理費	持込		25.1	25	m3	1m3
ポンプ据付 (据付工事原価)	揚水管100A L=44.0m		1.0	1	施設	S2931、1施設
ポンプ据付 (据付工)	揚水管L=44.0m		1.0	1	施設	S2934、1施設
水位測定管	VP φ20、L=44.0m		1.0	1	式	1式
受電・配電設備	タイプⅡ 11～15kW		1.0	1	式	T5785、1式
技術管理費						
揚水試験報告書	2部		1.0	1	式	T6057、1式