

6道維第45号 市道下夕島10号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

工 種	規 格	算 式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘 要
舗装打換工						
舗装版切断	As舗装、t=15cm以下	2.0×4	8.00	8	m	SCB430510、1m
直接掘削積込	舗装版のみ打換	100.0×2.0	200.00	200	m ²	SWB430610、1m ²
殻運搬	As殻、運搬距離 L=4.4km	200×0.05	10.00	10	m ³	SCB227010、1m ³
廃材処理費	As廃材	10.0×2.35	23.50	24	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみ打換		200.00	200	m ²	SWB430630、1m ²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	200×0.02×1.27	5.08	5	m ³	1m ³
舗装の敷均し転圧	⑤密粒度As、t=5cm		200.00	200	m ²	SWB430650、1m ²
仮設工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	2.0×2	4.00	4	人/日	SWB010212、1人/日