

## 6道維第51号 市道西又3号線安全施設設置工事

## 数 量 総 括 表

工 種	規 格	算 式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘 要
路側防護柵工（ガードケーブル）						
中間支柱	土中建込、耐雪型		18.0	18	本	SWB420120
端末支柱	耐雪型		1.0	1	本	V0003
コアボーリング工法による削孔	φ150mm		0.8	0.8	m	V0001
アンカーボルト設置	ケミカルアンカーボルト		6.0	6	本	V0002
ケーブル張	路側用 C種		76.0	76	m	SWB420140
耐雪型ガードケーブル部材	索端金具 C種用		6.0	6	本	
基礎碎石	RC-40、t=10cm		4.0	4	m <sup>2</sup>	SCB221110
作業土工						
掘削	バックホウ0.13m <sup>3</sup>		5.0	5	m <sup>3</sup>	SCB210100
土砂等運搬	ダンプトラック2t積 運搬距離 L=17.0km以下		5.0	5	m <sup>3</sup>	SCB210110
基面整正			4.0	4	m <sup>2</sup>	SCB210080
処分費	現場発生土		5.0	5	m <sup>3</sup>	SWB020051

## 6道維第51号 市道西又3号線安全施設設置工事

## 数 量 総 括 表

工 種	規 格	算 式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘 要
構造物撤去工						
舗装版切断	As舗装、t=15cm以下		42.0	42	m	SCB430510
舗装版破碎積込(小規模土工)	As舗装		12.0	12	m <sup>2</sup>	SCB210720
殻運搬	As殻、運搬距離 L=7.0km以下	12.0*0.05	0.6	1	m <sup>3</sup>	SCB227010
廃材処理費	As廃材	0.6*2.35	1.4	1	t	S0930
ガス切断			2.0	2	箇所	SWB224540
支柱撤去工	既設支柱撤去		7.0	7	本	SWB813080
現場発生品及び支給品運搬			1.5	1.5	t	SCB010410
現場発生品及び支給品積込・荷卸			1.5	1.5	t	SCB010420
舗装打換工						
下層路盤	350mm、ARC-40		35.0	35	m <sup>2</sup>	SCB410031
表層	⑨密粒度As t=5cm		35.0	35	m <sup>2</sup>	SCB410260
仮設工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		8.0	8	人日	SWB010212