

# 資材・労務(5) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R4-11
工 事 名	国道17号浦佐バイパス関連ガス水道管布設(その4)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ直管	5.0m/本	150	本	3.0		PE・PP管(GW共)据付工		150	m	102.4	
配水ホリEF片受直管	片受 5.0m/本	150	本	19.0		VP管据付工		200	m	1.8	
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 4.0m/本	100	本	1.0		VP管据付工		100	m	1.8	
塩化ビニル管	VP 4.0m/本	200	本	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	150	口	35.0	
配水ホリEFソケット	両受	150	個	3.0		フランジ継手工(7.5K)		150	口	2.0	
配水ホリEFベント90°	両受	150	個	3.0		ホリフレ管継手工	メカニカル継手	150	口	5.0	
配水ホリEFベント90°	片受	150	個	1.0		ホリフレ管継手工	メカニカル継手	100	口	8.0	
配水ホリEFフランジ短管	片受け	150	個	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		150	基	1.0	
配水ホリEFレギュレータ	片受	150*100	個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
鋳鉄製 ㊦形T字管	配水用ホリフレ管	150*150	個	1.0		マーカー設置工			箇所	2.0	
鋳鉄製 ㊦形トレッサ	配水用ホリフレ管	150	個	1.0		管明示テープ工			m	102.4	
鋳鉄製 ㊦形トレッサ	塩ビ管・鋼管	100	個	1.0		管明示シート工			m	101.8	
鋳鉄製 ㊦形T字管	塩ビ管・鋼管	100*100	個	1.0		PE管切断工		150	口	6.0	
鋳鉄製 ㊦形曲管 90° 異種管	P×V	100	個	1.0		VP管切断工		100	口	3.0	
鋳鉄製 ㊦形キャップ	塩ビ管・鋼管	100	個	1.0		ハンドオーガ-賃料	土工費に計上		台/日	1.0	
水道用バルブ	ビニ弁HI製 F型	150	個	1.0		ハンドオーガ-削孔工	土工費に計上		箇所	1.0	
水道用フランジパッキン	上水道用	150	個	2.0		気密・耐圧試験工	技術管理費に計上		式	1.0	

(W配 PE  $\phi$  150)

工 事 番 号	工単R4-11
工 事 名	国道17号浦佐バイパス関連ガス水道管布設(その4)工事

[illegible]