

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		工単R4-19山口配水池向け連絡管布設工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	620.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	2.4	路盤厚 12 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²	188.0	施工機種：0.28m ²		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²		施工機種：0.13m ²				m	3.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	185.0	路盤厚 22 cm
		As般運搬	m ²	9.4	DT4t 運搬距離 1.8km		m		H=2.5m	ARC-40	m ²			2.4	路盤厚 20 cm		
			m ²		DT2t 運搬距離 km	掘削	機械掘削	m ²	140.0	BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚 cm	
			m ²		重複箇所分 控除			m ²		BH0.13 DT2t				m ²		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	22.1	処分場：-	人力掘削		m ²						m ²		路盤厚 cm	
			t		重複箇所分 控除	残土処理		m ²	140.0	運搬距離12.4km	舗装工	As	⑧密粒As	m ²	2.4	舗装厚 5 cm	
	Co	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ²	110.0	DT4t 運搬距離16.4km			⑧密粒As	m ²	185.0	舗装厚 3 cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²		DT2t 運搬距離 km				m ²		舗装厚 cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ²						m ²		舗装厚 cm	
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機械：0.28m ²	転用土		m ²						m ²		舗装厚 cm	
			m ²		施工機械：0.13m ²	埋戻量	機械埋戻	m ²	100.0	BH0.28				m ²		舗装厚 cm	
		Co般運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km			m ²		BH0.13		Co		m ²		Co舗装 舗装厚 10cm	
	m ²			DT2t 運搬距離 km	人力埋戻		m ²						m ²		Co舗装 舗装厚 10cm		
	Co廃材処理	t		処分場：	管材控除 埋戻量		m ²	3.2	参考			m ²		Co舗装 舗装厚 cm			