広神野球場

魚沼市立ふたば西保育所（駐）

送水管布設 PEφ100 L=76.0m

送水管布設 PEφ100 L=36.3m

送水管布設 PEφ100 L=199.6m

199.6m

既設配水管 VP φ100

既設配水管 VP φ150

既設配水管 DIP φ75

他工事布設配管と接続

No.15+1.3

No.15

No.14

No.13

No.12

No.11+7.5

No.11

No.10

No.9+11.2

No.9

No.8

No.7

No.6

No.5

No.4

No.3

No.2

No.1

No.0

144.2

142.4

136.9

A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

G

CO

SP

制水弁設置 φ100

不断水分岐工(75*75)

隊場原広神野球場線

山口隊場3号線

山口隊場2号線

県道滝之又堀之内線

実施設計図

令和4年度 工事番号 工単R4-19		
魚沼市	山口	地内
山口配水池向け連絡管布設工事		
平面図		
縮尺	S=1:500	
測量	年 月 日	図番 1／3
設計	年 月 日	
魚沼市ガス水道局		