掘削明細書（当初）

工事番号・工事名　工単R4-19山口配水池向け連絡管布設工事

記号	既設条件									施工数量	
	路線種別	舗装種別	辺長(m)			形状	控除面積(m2)	面積(m2)	舗装厚(m)	掘削深(m)	土留工(m)
			A	B	C						
県　道	車道	As舗装	0.80	3.00		長方形		2.40	0.05	1.50	3.00
市　道	車道	As舗装	0.60	308.90		長方形		185.34	0.05	0.80	
合　計	－	－	－	－	－	－		187.74	－	－	3.00

記号	施工数量															
	既設舗装版撤去工															
	As								Co							
	切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理
	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(t)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(t)
県　道	6.00			2.40		0.12		0.28								
市　道	616.00			185.34		9.27		21.78								
合　計	622.00			187.74		9.39		22.06								

記号	施工数量												
	掘削量					路床工							
						埋戻土量				埋戻量			
	0.28	0.13	人力	計	残土処理	山砂	転用土	川砂	計	0.28	0.13	人力	計
	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
県　道	3.48			3.48	3.48	3.01			3.01	2.71			2.71
市　道	139.01			139.01	139.01	113.15			113.15	101.94			101.94
合　計	142.49			142.49	142.49	116.16			116.16	104.65			104.65

記号	施工数量														
	路盤工												仮舗装		
	上層路盤				下層路盤										
	20	15	10		22	20	19	16	15	12	10		舗装合材	舗装厚(m)	舗装面積(㎡)
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)			
県　道				2.40		2.40							⑧密粒As	0.05	2.40
市　道					185.34								⑧密粒As	0.03	185.34
合　計				2.40	185.34	2.40							－	－	187.74