本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名　工単R4-19山口配水池向け連絡管布設工事

記号	舗装本復旧条件									施工数量																														
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	既設舗装厚	既設舗装版撤去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工							
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式(15cm)	溶融式(30cm)
			A	B	C					切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚											外側線	中央線	外側線	中央線	文字	停止線	ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ	
							㎡	㎡	m	m	m	m	㎡	㎡	㎡	㎥	㎥	㎥	t	㎡	㎡	cm		(m)	(m2)	(m2)	(m2)		(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
県 道	車道	As舗装	1. 40	3. 00		長方形		4. 20	0. 05	6. 0			4. 20			0. 21			0. 49	4. 20								⑦密粒As	0. 05	4. 20		4. 20								
市 道 B-B′	車道	As舗装	1. 20	191. 20		長方形		229. 44	0. 05	382. 4			229. 44			11. 47			26. 95	229. 44								⑤密粒As	0. 05	229. 44		229. 44								
市 道 C-C′	車道	As舗装	1. 10	36. 30		長方形		39. 93	0. 05	72. 6			39. 93			2. 00			4. 70	39. 93								⑤密粒As	0. 05	39. 93		39. 93								
市 道 D-D′	車道	As舗装	0. 60	76. 00		長方形		45. 60	0. 05	152. 0			45. 60			2. 28			5. 36	45. 60								⑤密粒As	0. 05	45. 60		45. 60								
合 計	–	–	–	–	–	–		319. 17	–	613. 0			319. 17			15. 96			37. 50	319. 2		–	–	–				–	–	319. 2		319. 2								