





掘削断面図



(仮復旧)			(本復旧)		
仮表層	⑧粗粒AS(13)	t= 3cm	表 層	⑤密粒AS(新20FH)	t= 5cm
下層路盤	ARC-40(RC混合)	t=22cm	下層路盤	ARC-40(RC混合)	t=20cm
計		t=25cm	計		t=25cm



(仮復旧)			(本復旧)		
仮表層	⑧粗粒AS(13)	t= 5cm	表 層	⑦密粒AS(新20FH)改I	t= 5cm
上層路盤	M-40	t=17cm	基 層	②粗粒AS(20)	t= 5cm
下層路盤	ARC-40	t=20cm	上層路盤	M-40	t=12cm
計		t=42cm	下層路盤	ARC-40	t=20cm
			計		t=42cm

実施設計図

令和4年度 工事番号 工単R4-13				
魚沼市		中島ほか 地内		
中島側道1号線他水道管布設工事				
掘削断面図				
縮尺	S=1 : 20			
測量	年	月	日	図番
設計	年	月	日	1 / 1
魚沼市ガス水道局				