

総 括 表

NO. 1

工 種・種 別	細 別	規 格	数 量	単位	備 考
土工					
土工					
掘削	ルーズ		165	m ³	
運土	ルーズ		165	m ³	
路床盛土	2.5m未満		33	m ³	
路体盛土	2.5以上4.0m未満		174	m ³	
基盤排水層盛土	2.5以上4.0m未満		32	m ³	
路肩盛土	埋戻し		2	m ³	
盛土法面整形			169.5	m ³	
切土法面整形			8.4	m ³	
購入土					
購入土	岩砕混じり砂 渋谷セキノ沢	運搬距離L=10.7km	112	m ³	
購入土	岩砕 大白川	運搬距離L=17.1km	32	m ³	

総括表

NO. 2

工 種・種 別	細 別	規 格	数 量	単位	備 考
法面保護工					
緑化基礎工					
人工張芝	人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	177.9	m ²	
基盤排水材吸出防止処理					
吸出し防止材設置		t=10mm 引張強度117～196N/5cm	61.1	m ²	
舗装工					
舗装復旧工					
不陸整正	補足材なし		13.7	m ²	
下層路盤	t=14cm	ARC-40 (RC混合)	29.0	m ²	
表層	t=4cm	⑨密粒度AS13F	29.0	m ²	
アスカープ	断面積A=206 cm ²	⑬細粒度AS (5F)	15.0	m	

総 括 表

NO. 3

工 種・種 別	細 別	規 格	数 量	単位	備 考
アスファルト取壊し					
舗装版切断			17.5	m	
舗装版破碎積込			12.7	m ²	
殻運搬		運搬距離L=22km	0.5	m ³	
アスファルト処分			1.2	t	
仮設工					
工事用道路					
掘削	地山		27	m ³	
運土	ルーズ		27	m ³	
路体盛土	2.5m未満		27	m ³	
盛土法面整形			33.6	m ²	
人工張芝	人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	33.6	m ²	

土工

数量計算書

区 分	計 算 式	数 量	単位	備 考
土工				
掘削	土工量等計算書より ルーズ	165.1	m ³	
運土	土工量等計算書より ルーズ	165.1	m ³	
埋戻し		0.0	m ³	
路床盛土	土工量等計算書より	32.5	m ²	
路体盛土	土工量等計算書より	173.8	m ³	
基盤排水盛土	土工量等計算書より	31.7	m ³	岩砕
路肩盛土	土工量等計算書より	1.6	m ³	
盛土法面整形	土工量等計算書より	169.5	m ²	
切土法面整形	土工量等計算書より	8.4	m ²	
購入土				
購入土①	(32.5(路床)+173.8(路体)+1.6(路肩)) *1.11- (165.1(掘削)/1.25×0.9 (崩土・逸散))	111.90	m ³	岩砕混じり砂
購入土②		31.70	m ³	岩砕

舗装工

数量計算書

区 分	計 算 式	数 量	単位	備 考
舗装復旧工				
不陸整正工	土工量等計算書より	13.7	m ²	
下層路盤工	土工量等計算書より	29.0	m ²	
表層工	土工量等計算書より	29.0	m ²	
アスカーブ		15.0	m	
アスファルト取壊し				
舗装版切断	1.3+4.3+8.0+3.3+0.6	17.5	m	
舗装版破碎	土工量等計算書より	12.7	m ²	
殻運搬	12.7×0.04	0.5	m ³	
AS殻処分	0.5×2.35	1.2	t	

仮設工

数量計算書

[illegible]

土 工 量 等 計 算 書①

林道大宿線

NO. 1

測 点	距 離(m)	掘削			埋戻し			路体盛土			路床盛土			摘 要
		面積(m2)	平均面積(m2)	体積(m3)	面積(m2)	平均面積(m2)	体積(m3)	面積(m2)	平均面積(m2)	体積(m3)	面積(m2)	平均面積(m2)	体積(m3)	
No.0	0.00	0.4			0.0			0.0			0.0			
No.0+1.5	1.50	13.2	6.80	10.2	0.0	0.00	0.0	13.7	6.85	10.3	1.2	0.60	0.9	
No.0+4.0	2.50	13.9	13.55	33.9	0.0	0.00	0.0	14.5	14.10	35.3	2.7	1.95	4.9	
No.0+7.0	3.00	13.1	13.50	40.5	0.0	0.00	0.0	14.4	14.45	43.4	2.6	2.65	8.0	
No.0+12.0	5.00	10.6	11.85	59.3	0.0	0.00	0.0	12.2	13.30	66.5	2.6	2.60	13.0	
No.0+15.0	3.00	3.5	7.05	21.2	0.0	0.00	0.0	0.0	6.10	18.3	1.2	1.90	5.7	
合 計	15.00			165.1			0.0			173.8			32.5	
測 点	距 離(m)	路肩盛土			盛土法面整形			植生工			基盤排水盛土			摘 要
		面積(m2)	平均面積(m2)	体積(m3)	長(m)	平均長(m)	面積(m2)	長(m)	平均長(m)	面積(m2)	面積(m2)	平均面積(m2)	体積(m3)	
No.0	0.00	0.1			0.4			0.40			0.00			
No.0+1.5	1.50	0.1	0.10	0.2	14.2	7.30	11.0	14.20	7.30	11.0	2.80	1.40	2.1	
No.0+4.0	2.50	0.1	0.10	0.3	13.5	13.85	34.6	13.50	13.85	34.6	2.60	2.70	6.8	
No.0+7.0	3.00	0.1	0.10	0.3	12.9	13.20	39.6	12.90	13.20	39.6	2.40	2.50	7.5	
No.0+12.0	5.00	0.1	0.10	0.5	12.3	12.60	63.0	12.30	12.60	63.0	2.30	2.35	11.8	
No.0+15.0	3.00	0.1	0.10	0.3	1.9	7.10	21.3	7.50	9.90	29.7	0.00	1.15	3.5	
合 計	15.00			1.6			169.5			177.9			31.7	

土工量等計算書②

林道大宿線

NO. 2

[illegible]