

作業項目

(1) ため池改修設計（基本設計） ※ため池改修設計（実施設計）を準用

作業項目	山椒ヶ花池	備考、補足
1 準備作業		
1－1 現地調査	○	
1－2 資料の検討	○	検証、不足事項選定
2 設計基本計画		
2－1 設計作業の基本方針	○	整備方針、事業化工種選定
2－2 設計洪水量の検討	○	点検業務成果利用、洪水量算定
3 堤体の設計		
3－1 設計数値及び基本断面の検討	○	堤体定規の基本諸元、改修方法の選定
3－2 堤体の安定計算	○	改修方法決定、決定定規断面、土質改良配合量算定
3－3 浸透流の検討	○	安定計算用
3－4 付帯工の検討	○	
3－5 設計図作成	○	
3－6 数量計算	○	概算工事費算定用
4 基礎処理工の検討	○	
5 洪水吐の設計	○	
5－1 基本設計	○	
5－2 水理計算	○	
5－3 構造計算		
5－4 設計図作成	○	配筋図は含まない
5－5 数量計算	○	概算工事費算定用
6 取水設備の設計		
6－1 基本設計	○	斜樋、底樋
6－2 水理計算	○	取水孔、斜樋、緊急放流施設
6－3 構造計算		
6－4 設計図作成	○	配筋図は含まない
6－5 数量計算	○	概算工事費算定用
7 施工計画		
7－1 基本構想の立案	○	
7－2 施工計画及び仮設計画	○	仮設図作成及び数量計算を含む
8 概算工事費	○	
9 照査	○	
10 点検取りまとめ	○	

※ヒアリング対応及び確認事項修正等を含む。

作業項目

(2) 經濟效果算定

[illegible]

※ヒアリング対応及び確認事項修正等を含む。

作業項目

(3) 計画概要書作成

[illegible]

※添付図面作成、ヒアリング資料整理、環境配慮調書作成等を含む。