

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	工単R4-12
工 事 名	県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その6)工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ 直管	5.0m/本	150	本	7.0		PE・PP管(GW共)据付工		150	m	170.9	
配水ホリ EF片受直管	片受 5.0m/本	150	本	28.0		VP管据付工		200	m	2.4	
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 4.0m/本	150	本	1.0		VP管据付工		150	m	0.5	
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	200	本	1.0		ホリレチレン管継手工	融着継手	150	口	74.0	
配水ホリ EF ヘント 90°	両受	150	個	15.0		ホリレチレン管継手工	メカニカル継手	150	口	8.0	
配水ホリ EF ヘント 45°	両受	150	個	4.0		フランジ継手工(7.5K)		150	口	4.0	
配水ホリ EF チース	両受	150	個	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		150	基	2.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	150	個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	2.0	
配水ホリ EF フランジ短管	片受け	150	個	4.0		PE管切断工		150	口	2.0	
鋳鉄製メカ形曲管	P	150	個	1.0		VP管切断工		150	口	4.0	
鋳鉄製メカ形曲管 異種管	P*V	150	個	1.0		管明示テープ工	配水用ホリレチレン管	150	m	170.9	
鋳鉄製メカ形T字管	V	150	個	1.0		管明示シート工			m	167.5	
鋳鉄製メカ形キャップ	V	150	個	1.0		マーカ設置工			箇所	8.0	
水道用バルブ	ビニ弁HI製 F型	150	個	2.0		ハンドオーガ-賃料	土工費に計上		台/日	3.0	
水道用フランジパッキン	上水道用	150	枚	4.0		ハンドオーガ-削孔工	土工費に計上		箇所	3.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	150	組	4.0		通水試験工			m	170.9	
弁筐(トミス)	表記：制水弁 蓋色：青	LJV2TD	個	2.0							

(W配 PE ϕ 150)[illegible]