掘削明細書（当初）

工事番号・工事名	工単R4-12県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その6)工事

記号	既設条件									施工数量	
	路線種別	舗装種別	辺長(m)			形状	控除面積(m2)	面積(m2)	舗装厚(m)	掘削深(m)	土留工(m)
			A	B	C						
布　設 PE150 & 100	車道	As舗装	0.80	170.90		長方形		136.72	0.05	0.85	
布　設 PE50	車道	As舗装	0.60	0.40		長方形		0.24	0.05	0.75	
布　設 給水管	車道	As舗装	0.60	49.80		長方形		29.88	0.05	0.70	
撤　去 VP150 & 125	車道	As舗装	1.00	170.90		長方形		170.90	0.05	1.40	
合　計	-	-	-	-	-	-		337.74	-	-	

記号	既設舗装版撤去工															
	As								Co							
	切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理
	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(t)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(t)
布　設 PE150 & 100	341.80			136.72		6.84		16.07								
布　設 PE50	0.80			0.24		0.01		0.02								
布　設 給水管	99.60			29.88		1.49		3.50								
撤　去 VP150 & 125	341.80			170.90		8.55		20.09								
合　計	784.00			337.74		16.89		39.68								

記号	掘削量					路床工							
						埋戻土量				埋戻量			
	0.28	0.13	人力	計	残土処理	山砂	転用土	川砂	計	0.28	0.13	人力	計
	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
布　設 PE150 & 100	109.38			109.38	109.38	84.98			84.98	76.56			76.56
布　設 PE50	0.17			0.17	0.17	0.12			0.12	0.11			0.11
布　設 給水管	19.42			19.42	19.42	13.60			13.60	12.25			12.25
撤　去 VP150 & 125	230.72			230.72	230.72	210.57			210.57	189.70			189.70
合　計	359.69			359.69	359.69	309.27			309.27	278.62			278.62

記号	路盤工												仮舗装		
	上層路盤				下層路盤										
	20	15	10		22	20	19	16	15	12	10		舗装合材	舗装厚(m)	舗装面積(㎡)
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)			
布　設 PE150 & 100				136.72						136.72			⑧密粒As	0.05	136.72
布　設 PE50				0.24						0.24			⑧密粒As	0.05	0.24
布　設 給水管				29.88						29.88			⑧密粒As	0.05	29.88
撤　去 VP150 & 125				170.90						170.90			⑧密粒As	0.05	170.90
合　計				337.74						337.74			-	-	337.74