

| 本舗装集計表（当初） | | | | | | | | | | 工事番号 工事名 | 工単R4-12県道貫木穴沢線（穴沢）水道管布設替（その6）工事 | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------|----------------|----------|--------------------|------|----------|----------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|---------|-----|----------------|----------------|----------|------------------|--------|
| 工事種別・規格 | | | 単位 | 設計 数量 | 備 考 | | 工事種別・規格 | | | 単位 | 設計 数量 | 備 考 | | 工事種別・規格 | | | 単位 | 設計 数量 | 備 考 | |
| 舗装版 撤去 | As | 舗装版 切断 | m | 440.0 | 既設舗装厚 t≤15cm | | 路盤 調整 | 不陸整正 | 補充材無 | m ² | 675.0 | | | 舗装工 | 表層工 | | m ² | | cm | |
| | | | m | | 既設舗装厚 15<t≤30cm | | | | | m ² | | | m ² | | | | cm | | | |
| | | | m | | 既設舗装厚 30<t≤40cm | | 舗装工 | 舗装 範囲 | 仮舗装範囲 | m ² | (338.0) 参考 | | m ² | | | | cm | | | |
| | | 舗装版 破碎積込 | m ² | 675.0 | 施工機械 | 0.45 | | | m ² | 影響範囲 | m ² | (337.0) 参考 | | | | m ² | | cm | | |
| | | | m ² | | 施工機械 | | | | m ² | | | 区画線 | 加熱式 | 外側線 | m | | W=15cm | | | |
| | | As殻運搬 | m ² | 33.8 | 運搬機械 距離16.8km | 10 | | t | 基層工 | | m ² | | | | | 中央線 | m | | W=15cm | |
| | | | m ² | | 運搬機械 距離 km | | | | | t | | | m ² | | | 外側線 | m | 182.0 | W=15cm | |
| | | | m ² | | 仮舗装控除分 | | | 表層工 | | ⑤密粒As | m ² | | 675.0 | 機械施工 | 5 | cm | 中央線 | m | | W=15cm |
| | | As廃材処理 | t | 79.3 | 処分場：－ | | | | | m ² | | | 機械施工 | | cm | 文字・停止線 | m | | W=45cm | |
| | | | t | | 仮舗装控除分 | | | | | m ² | | | 機械施工 | | cm | グリーンベルト | m | | W=15cm W=30cm | |