

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ100)

| | |
|---------|--------------------------|
| 工 事 番 号 | 工単R4-12 |
| 工 事 名 | 県道貫木穴沢線(穴沢)水道管布設替(その6)工事 |

| 資 材 | | | | | | 労 務 | | | | | |
|---------------|----------------|---------|----|------|------|----------------|------------|-----|----|-------|------|
| 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称 | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| 配水ホリ直管 | 5.0m/本 | 100 | 本 | 5.0 | | PE・PP管(GW共)据付工 | | 100 | m | 165.3 | |
| 配水ホリEF片受直管 | 片受 5.0m/本 | 100 | 本 | 29.0 | | VP管据付工 | | 150 | m | 2.4 | |
| 耐衝撃性塩化ビニル管 | HIVP 5.0m/本 | 125 | 本 | 1.0 | | VP管据付工 | | 125 | m | 1.3 | |
| 耐衝撃性塩化ビニル管 | HIVP 5.0m/本 | 100 | 本 | 1.0 | | VP管据付工 | | 100 | m | 0.8 | |
| 塩化ビニル管 | VP 5.0m/本 | 150 | 本 | 1.0 | | ホリエチレン管継手工 | 融着継手 | 100 | 口 | 65.0 | |
| 配水ホリEFベント90° | 両受 | 100 | 個 | 13.0 | | ホリエチレン管継手工 | メカニカル継手 | 125 | 口 | 5.0 | |
| 配水ホリEFベント45° | 両受 | 100 | 個 | 4.0 | | ホリエチレン管継手工 | メカニカル継手 | 100 | 口 | 5.0 | |
| 配水ホリEFフランジ短管 | 片受け | 100 | 個 | 2.0 | | フランジ継手工(7.5K) | | 100 | 口 | 2.0 | |
| 鋳鉄製丸形T字管 | V | 125 | 個 | 1.0 | | 合成樹脂製弁設置工(人力) | | 100 | 基 | 1.0 | |
| 鋳鉄製丸形キャップ | V | 125 | 個 | 1.0 | | ねじ式弁筐設置工 | | | 箇所 | 1.0 | |
| 鋳鉄製丸形曲管 異種管 | P*V | 100 | 個 | 1.0 | | PE管切断工 | | 100 | 口 | 2.0 | |
| 鋳鉄製丸形曲管 | P | 100 | 個 | 1.0 | | VP管切断工 | | 125 | 口 | 2.0 | |
| 鋳鉄製丸形ショート片落管 | V | 125*100 | 個 | 1.0 | | 管明示テープ工 | 配水用ホリエチレン管 | 100 | m | 165.3 | |
| 水道用バルブ | ビニ弁H製 F型 | 100 | 個 | 1.0 | | 管明示シート工 | | | | 162.5 | |
| 水道用フランジパッキン | 上水道用 | 100 | 枚 | 2.0 | | マーカ設置工 | | | 箇所 | 8.0 | |
| 水道用バルブホルト、ナット | ステンレス製 | 100 | 組 | 2.0 | | ハントオカー-削孔工 | 土工費に計上 | | 箇所 | 3.0 | |
| 弁筐(トミス) | 表記：制水弁 蓋色：青 | LJV2TD | 個 | 1.0 | | 通水試験工 | | | m | 165.3 | |

(W配 PE ϕ 100)

[illegible]