掘削明細書（当初）

工事番号・工事名	工単R4-21県道五箇小出線(青島)水道管布設替工事

記号	既設条件								
	路線種別	舗装種別	辺長(m)			形状	控除面積(m2)	面積(m2)	舗装厚(m)
			A	B	C				
赤　道	車道	As舗装	0.60	32.10		長方形		19.26	0.05
県　道（布設）	車道	As舗装	0.60	4.20		長方形		2.52	0.05
県　道（布設）	車道	As舗装	0.60	4.20		長方形		2.52	0.05
合　計	－	－	－	－	－	－		24.30	－

記号	施工数量																	
	掘削深(m)	土留工(m)	既設舗装版撤去工															
			As								Co							
			切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	切断延長 t≦15	切断延長 15＜t≦30	切断延長 30＜t≦40	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理
			(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(t)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(t)
赤　道	0.75		64.20				19.26		0.96	2.26								
県　道（布設）	0.75		8.40				2.52		0.13	0.31								
県　道（布設）	0.75		8.40				2.52		0.13	0.31								
合　計	－		81.00				24.30		1.22	2.88								

記号	施工数量												
	掘削量					路床工							
						埋戻土量				埋戻量			
	0.28	0.13	人力	計	残土処理	山砂	転用土	川砂	計	0.28	0.13	人力	計
	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
赤　道		13.48		13.48	13.48	10.69			10.69		9.63		9.63
県　道（布設）		1.76		1.76	1.76	1.29			1.29		1.16		1.16
県　道（布設）		1.75		1.75	1.75	1.28			1.28		1.15		1.15
合　計		16.99		16.99	16.99	13.26			13.26		11.94		11.94

記号	施工数量														
	路盤工												仮舗装		
	上層路盤				下層路盤										
	20	15	10		22	20	19	16	15	12	10		舗装合材	舗装厚(m)	舗装面積(㎡)
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)			
赤　道					19.26								⑧密粒As	0.03	19.26
県　道（布設）				2.52						2.52			⑧密粒As	0.05	2.52
県　道（布設）				2.52						2.52			⑧密粒As	0.05	2.52
合　計				5.04	19.26					5.04			－	－	24.30