

4道維第14号 堀之内21号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
切削オーバーレイ工						
切削オーバーレイ	⑤密粒度As（新20FH） t=50mm	100*7.0	700.0	700	m2	SCB430210、10m2
殻運搬（路面切削）	運搬距離L=5.3km	700*0.04	28.0	28	m3	SCB430020、1m3
廃材処理費	As	28.0*2.35	65.8	66	t	S0930、1t
仮設工						
交通誘導警備員B		2*2	4.0	4	人日	SWB010212、1人日
区画線工						
区画線設置	熔融式手動、実線15cm、加熱、白 外側線	100.0*2	200.0	200	m	SWB821210、10m