

4道維第2号 青島本線舗装補修工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
切削オーバーレイ工						
切削オーバーレイ	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型） 1層 表層t=50mm	舗装展開図より 1126.70-278.4=848.3	848.3	850	m2	SCB430210、10m2
切削オーバーレイ	1層目②（粗粒度アスコン20） 2層目⑦ 2層 表層t=50mm、基層t=50mm	278.4	278.4	280	m2	SCB430210、10m2
殻運搬（路面切削）	運搬距離L=4.7km	(1126.7+278.4) *0.05=70.255	70.2	70	m3	SCB430020、1m3
廃材処理費	As	70.25*2.35=165.1	165.1	165	t	S0930、1t
区画線工						
区画線設置	溶融式手動、実線15cm、加熱、白	182*2	324.0	324	m	SWB821210、1m
区画線設置	横断線 溶融式手動、実線45cm、加熱、白	3.0*8.0	24.0	24	m	SWB821210、1m
区画線設置	停止線 溶融式手動、実線45cm、加熱、白	2.5	2.5	3	m	SWB821210、1m
区画線設置	ダイヤモンド 溶融式手動、矢印・記号・文字、実線15cm、加熱、白	16.5*2	33.0	33	m	SWB821210、1m
仮設工						
交通誘導警備員B		4*2	8.0	8	人日	SWB010212、1人日