

4道維第19号 市道細野10号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

| | 規 格 | 算 式 | 当初計算値 | 当初設計値 | 単位 | 摘 要 |
|-----------|--------------------------|------------|---------|-------|----|----------------|
| 切削オーバーレイ工 | | | | | | |
| 切削オーバーレイ | ⑤密粒度As（新20FH） t=50mm | 180*6.0 | 1,080.0 | 1,080 | m2 | SCB430210、10m2 |
| 殻運搬（路面切削） | 運搬距離L=11.3km | 1,080*0.04 | 43.2 | 43 | m3 | SCB430020、1m3 |
| 廃材処理費 | As | 43.2*2.35 | 101.5 | 102 | t | S0930、1t |
| 仮設工 | | | | | | |
| 交通誘導警備員B | | 2*2 | 4.0 | 4 | 人日 | SWB010212、1人日 |
| 区画線工 | | | | | | |
| 区画線設置 | 熔融式手動、実線15cm、加熱、白 外側線 | 180.0*2 | 360.0 | 360 | m | SWB821210、10m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |