

## 4道維第17号 市道大沢66号線舗装補修工事

## 数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	$5.5 \times 2 = 11.0$	11.0	11	m	SCB430510、1m
直接掘削積込	舗装版のみの打換え	$100.0 \times 5.5 = 550.0$	550.0	550	m <sup>2</sup>	SWB430610、10m <sup>2</sup>
殻運搬	As、運搬距離L=7.7km	$550.0 \times 0.05$	27.5	28	m <sup>3</sup>	SCB227010、1m <sup>3</sup>
廃材処理費	As	$27.5 \times 2.35$	64.6	65	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみの打換え	$100.0 \times 5.5 = 550.0$	550.0	550	m <sup>2</sup>	SWB430630、10m <sup>2</sup>
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	$550.0 \times 0.02 \times 1.27$	13.97	14	m <sup>3</sup>	TZJ2124002、1m <sup>3</sup>
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As（新20FH改質Ⅰ型）t=5cm	$100.0 \times 5.5 = 550.0$	550.0	550	m <sup>2</sup>	SWB430650、10m <sup>2</sup>
区画線工						
区画線設置	熔融式手動、実線15cm、加熱、白 外側線	$100.0 \times 2$	200.0	200	m	SWB821210、10m
仮設工						
交通誘導警備員B		$2.0 \times 2$	4.0	4	人日	SWB010212、1人日