

資材・労務(1) 数量表

(地下式消火栓新設)

工 事 番 号	消工第R4-5号
工 事 名	並柳地内消火栓新設等工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スポンMTFシステム-V	塩ビ*配水ホリ	150*75	個	1.0		消火栓設置工		75	基	1.0	
水道用バルブ*ヒニ弁H1製	F型	75	基	1.0		VP管切断工		150	口	2.0	
弁筐(トミス)LJV2TD-81HK	表記：消火栓 蓋色：黄色		基	1.0		VP管撤去工		150	m	0.6	
座台	THP11		個	1.0		VP管継手工		150	口	2.0	
FRP筒 高さ調整用	B-1000J		個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
配水ホリEFフランジ短管	G形	75	基	2.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		φ75	基	1.0	
配水ホリEF片受サント	450H	75	基	1.0		ねじ式弁筐設置工			個	1.0	
配水ホリ直管		75	本	1.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	3.0	
地上式消火栓	55B I		基	1.0		PE管切断工		75	口	1.0	
VP管		100	本	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	3.0	
消火栓用L型ブロック			基	1.0		ハト*オーガ-賃料			基	1.0	
消火栓標識・板・ポール・金具等			組	1.0		ハト*オーガ削孔工		100	口	1.0	
フランジパッキン		75	枚	1.0		VP管切断工		100	口	1.0	
ボルトナット			組	3.0		VP管据付工		100	m	0.7	
管明示テープ			m	5.0		管明示テープ工			m	5.0	
保安シート			m	5.0		管明示シート工			m	5.0	
マーカー			個	1.0		マーカー設置工			箇所	1.0	

(地下式消火栓新設)

[illegible]

(地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	消工第R4-5号
工 事 名	並柳地内消火栓新設等工事

[illegible]